**MATRIZ CUANTITATIVA DE SELECCIÓN DE TECNOLOGIA TRENCHLESS
PARA PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN COLOMBIA**

SANDRA MILENA RODRIGUEZ GUTIERREZ

CINDY LORENA MOLANO GARAY

INGRY YOHANA VARGAS MANRIQUE

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN RECURSOS HÍDRICOS

BOGOTÁ D.C – 2016

**MATRIZ CUANTITATIVA DE SELECCIÓN DE TECNOLOGIA TRENCHLESS
PARA PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO COLOMBIA**

SANDRA MILENA RODRIGUEZ GUTIERREZ COD: 560325

CINDY LORENA MOLANO GARAY COD: 560323

INGRY YOHANA VARGAS MANRIQUE COD: 560304

**TRABAJO DE GRADO PARA OBTENER EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN
RECURSOS HÍDRICOS.**

ASESOR: JESUS ERNESTO TORRES QUINTERO

INGENIERO CIVIL, MSC. RECURSOS HIDRICOS

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN RECURSOS HÍDRICOS

BOGOTÁ D.C – 2016

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5 CO)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the [license](#).

[Advertencia](#)

Usted es libre para:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

Adaptar — remezclar, transformar y crear a partir del material

El licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia

Bajo los siguientes términos:

Atribución — Usted debe darle crédito a esta obra de manera adecuada, proporcionando un enlace a la licencia, e indicando si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo del licenciante.

NoComercial — Usted no puede hacer uso del material con finés comerciales.

CompartirIgual — Si usted mezcla, transforma o crea nuevo material a partir de esta obra, usted podrá distribuir su contribución siempre que utilice la misma licencia que la obra original.

No hay restricciones adicionales — Usted no puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros hacer cualquier uso permitido por la licencia.

Aviso:

Usted no tiene que cumplir con la licencia para los materiales en el dominio público o cuando su uso esté permitido por una excepción o limitación aplicable.

No se entregan garantías. La licencia podría no entregarle todos los permisos que necesita para el uso que tenga previsto. Por ejemplo, otros derechos como relativos a publicidad, privacidad, o derechos morales pueden limitar la forma en que utilice el material.

Nota de aceptación

ING. JESÚS ERNESTO TORRES QUINTERO

Presidente del Jurado

ING. JORGE ALBERTO VALERO FANDINO

Jurado

ING. CARLOS MONTES

Jurado

Bogotá D.C., noviembre de 2016.

Dedicatoria

Con todo mi cariño agradezco a las personas que con su apoyo incondicional me han ayudado a alcanzar cada una de las metas que me he propuesto, a mis padres por su sabiduría, a mis hermanos por su compañía y paciencia y a mis amigos porque no me han dejado sola en los momentos difíciles.

Joha. Vargas

Dedico este trabajo a mi familia, por ser el motor de mi vida y apoyarme en cada meta que decido emprender, a mi novio, por su amor, compañía, paciencia y hacerme tan feliz, a mis amigas por sus palabras de aliento y su amistad incondicional

Cindy Molano.

En primer lugar, quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de enriquecer mis conocimientos y convertir los sacrificios en éxitos, a mis padres que me dieron la vida y han estado conmigo apoyándome en todo momento, por darme una profesión y por creer en mí siempre, por educarme con principios y valores, a mi familia en general por brindarme su apoyo e inculcarme que las adversidades son parte del camino hacia el éxito.

Sandra Rodríguez

Agradecimientos

Agradecemos en primer lugar a Dios por ser nuestro guía y darnos la oportunidad de conocernos y formar este grupo de trabajo.

Por otra parte, a la Universidad Católica por abrirnos un espacio académico favorable para el desarrollo de nuestro trabajo, al Ingeniero Jesus Ernesto Torres asesoría y al Ingeniero Juan Camilo Barrera, Coordinador del programa de Recursos Hídricos por dedicarnos amablemente parte de su tiempo.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	11
1 GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO	13
1.1 LINEA DE INVESTIGACIÓN	13
1.2 PROBLEMA A RESOLVER	13
1.2.1 Antecedentes del problema a resolver.....	13
1.2.2 Pregunta de investigación.....	16
1.3 JUSTIFICACIÓN	16
1.4 OBJETIVOS.....	17
1.4.1 Objetivo general.....	17
1.4.2 Objetivos específicos	17
2 MARCOS DE REFERENCIA	18
2.1 MARCO GEOGRÁFICO	19
3 METODOLOGÍA	20
4 TECNOLOGÍAS TRENCHLESS DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO	22
4.3.1 Pipe Jacking.....	22
4.3.2 Microtuneleo	29
4.3.3 Pipe Ramming	33
4.3.4 Auger Boring.....	38
4.3.5 Perforación Horizontal Dirigida	45
5 VARIABLES DE SELECCIÓN DE LA MATRIZ.....	49
5.1 MATERIAL DE LA TUBERÍA A INSTALAR.....	49
5.2 PRECISIÓN DE LA INSTALACIÓN	49
5.3 NECESIDAD DE ENCAMISADO	49
5.4 DIÁMETRO DE LA TUBERÍA.....	49
5.5 LONGITUD TOTAL.....	50
5.6 PROFUNDIDAD.....	50
5.7 CONDICIONES DEL SUELO.....	50
5.8 PRESENCIA DE NIVEL FREÁTICO	50

5.9	COSTO DE INSTALACIÓN	50
6	PROGRAMACION DE MATRIZ.....	54
6.1	LENGUAJE	54
6.2	PROGRAMACIÓN DE LA MATRIZ.....	54
7	PROCESO DE SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA	55
8	CASO DE ESTUDIO.....	57
8.1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EXCAVACIÓN SIN ZANJA.....	58
8.2	INFORMACIÓN GEOTÉCNICA DISPONIBLE	59
8.3	EVALUACIÓN DE CASO DE ESTUDIO	61
9	CONCLUSIONES	65
10	RECOMENDACIONES	67
	BIBLIOGRAFÍA	68
	ANEXOS	72

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 MARCO CONCEPTUAL	18
FIGURA 2. COLOMBIA EN AMÉRICA	19
FIGURA 3. METODOLOGÍA	21
FIGURA 4 SISTEMA PIPE JACKING	22
FIGURA 5 TECNOLOGÍA DE PIPE JACKING.....	24
FIGURA 6 POZO DE ATAQUE O ENTRADA.....	27
FIGURA 7 BANDA TRANSPORTADORA	27
FIGURA 6 CILINDROS HIDRÁULICOS	28
FIGURA 7 ESTACIONES INTERMEDIAS	28
FIGURA 8. MAQUINA TUNELADORA.....	29
FIGURA 9. ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA INSTALACIÓN MICROTUNEL.....	30
FIGURA 10. SISTEMA MICROTUNEL, FRENTES DE EXCAVACIÓN	31
FIGURA 11. SISTEMA INSTALACIÓN MICROTUNEL POZO DE LANZAMIENTO.....	32
FIGURA 12. SISTEMA INSTALACIÓN MICROTUNEL	33
FIGURA 13. SISTEMA PIPE RAMMING.	34
FIGURA 14. SISTEMA AUGER BORING	39
FIGURA 15. SISTEMA AUGER BORING TIPO SOPORTE, CABLES DE SOPORTE.....	40
FIGURA 16. SISTEMA AUGER BORING TIPO SOPORTE, VIGA DE AGARRE	40
FIGURA 17. SISTEMA AUGER BORING TIPO PISTA.....	41
FIGURA 18. SISTEMA AUGER BORING TIPO PISTA, MURO DE EMPUJE Y PISTA	42
FIGURA 19. SISTEMA AUGER BORING TIPO PISTA, CABEZAS DE CORTE.....	42
FIGURA 20. SISTEMA AUGER BORING TIPO PISTA, INSTALACIÓN CARCASA.....	43
FIGURA 21. PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA	45
FIGURA 22. PRIMERA ETAPA SONDEO PILOTO	46
FIGURA 23. SEGUNDA ETAPA ESCARIFICADOR O RETRO ENSANCHADOR	47
FIGURA 24. BROCAS DE PERFORACIÓN.....	48
FIGURA 25. TIPOS DE ESCARIFICADOR O RETRO ENSANCHADOR.....	48
FIGURA 28. PROCESO SELECCIÓN TECNOLOGÍA	55
FIGURA 29 PROCESO DE APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA TRENCHLESS	56
FIGURA 30. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CTO IDU-1746-2014.....	57
FIGURA 31 PLANTA RED DE ALCANTARILLADO CONEXIÓN POZO 95 A 2 PREVISTO PARA TUNELEAR.	58
FIGURA 32. PERFIL RED DE ALCANTARILLADO CONEXIÓN POZO 95 A 2 PREVISTO PARA TUNELEAR.	59
FIGURA 33. UBICACIÓN DE SONDEOS SM1, SM2, SM3 Y SM4	60
FIGURA 34. REGISTRO FOTOGRAFICO CASO DE ESTUDIO.	64

LISTA DE TABLAS

TABLA 1. RANGO DE COSTO DE TECNOLOGÍA TRENCHLESS	51
TABLA 2. PARÁMETROS PIPE JACKING A UTILIZAR EN LA MATRIZ DE SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS TRENCHLESS.....	52
TABLA 3. PARÁMETROS AUGER BORING A UTILIZAR EN LA MATRIZ DE SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS TRENCHLESS ..	52
TABLA 4. PARÁMETROS HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING A UTILIZAR EN LA MATRIZ DE SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS TRENCHLESS	53
TABLA 5. PARÁMETROS MICROTUNELLING A UTILIZAR EN LA MATRIZ DE SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS TRENCHLESS	53
TABLA 6. PARÁMETROS PIPE RAMMING A UTILIZAR EN LA MATRIZ DE SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS TRENCHLESS ...	53
TABLA 7. SONDEOS REALIZADOS PARA EL ESTUDIO GEOTÉCNICO	60
TABLA 8. ESTRATIGRAFÍA SM4 ÁREA DE ESTUDIO	61
TABLA 9. DATOS DE DISEÑO PARA EVALUAR EN LA MATRIZ	62
TABLA 10. EVALUACION DE MATRIZ PARA SELECCIÓN DE TECNOLOGIA TRENCHLESS	63

RESUMEN

Como producto de los procesos de globalización y de los avances en la construcción de alcantarillados, en la actualidad Colombia cuenta con diferentes sistemas sin zanja (Trenchless) para la instalación de tuberías de alcantarillado, al presentarse esta variada oferta se hace necesario ampliar el conocimiento sobre las diferentes tecnologías y aplicarlas en proyectos constructivos optimizando recursos.

Este documento presenta el diseño de una matriz cualitativa que permita seleccionar la tecnología trenchless más indicada para proyectos específicos de construcción de alcantarillado, teniendo en cuenta que el uso de estas tecnologías continuará aumentando por los grandes ventajas inherentes, soluciones a las limitaciones en intervención de vías con zanja abierta, disminución de traumatismos sobre el tráfico, beneficios sociales, ambientales y técnicos. Dentro del presente trabajo se realiza una descripción de cinco tecnologías trenchless; (1) Pipe Jacking, (2) Microtunneling (Microtunelección) (3) Pipe Ramming (Hincado de Tubería) (4) Auger Boring (Perforación rotativa helicoidal) y (5) Horizontal Directional Drilling (Perforación Horizontal Dirigida); adicionalmente se definen una serie de variables de diseño como material de tubería precisión de instalación requerida, diámetro, longitud, profundidad, condiciones geotecnicas del suelo, presencia de nivel freático y costos. Posteriormente la programación de la matriz que permite la evaluación, asigna puntaje para cada una de las variables de cada tecnología, recomendando finalmente la tecnología que garantiza el cumplimiento de los requerimientos de diseño requeridos. Se aplicó la matriz desarrollada en un caso de estudio en la ciudad de Bogotá y se determinó que tecnología recomendada es Pipe Ramming ya que satisface sus requerimientos.

Palabras clave: trenchless, sin zanja, tubería, alcantarillado, construcción, selección, matriz, Pipe Jacking, Pipe Ramming, Auger Boring, Microtunel, Perforación horizontal dirigida.

ABSTRACT

As a result of the processes of globalization and advances in the sewers construction, many new trenchless techniques have been introduced in Colombia, for the installation of sewer pipes, when this varied offer exists it is necessary to expand the knowledge about the different technologies and apply them in constructive projects optimizing resources.

This document presents the design of a qualitative matrix that allows the selection of the most suitable trenchless technology for specific sewer construction projects, knowing that the use of these technologies will continue to increase because of the inherent great advantages, solutions to the limitations in roadways open-cutting intervention, minimize traffic disruption, social, environmental and technical benefits. This synthesis describes five trenchless construction techniques; (1) Pipe Jacking, (2) Micro tunneling, (3) Pipe Ramming, (4) Auger Boring, (5) Horizontal Directional Drilling; In addition, this synthesis defined the main features and range of applications, productivity issues and parameters such as precision pipe, compatible pipe materials, diameter, length, depth, and compatible soil conditions, the presence of water table and costs. Subsequently the matrix programming allows the evaluation, assigns the score for each of the variable of each technology, and select the technology that guarantees the fulfillment of the design requirements. The matrix was applied in a case of study in the city of Bogotá and it determined Pipe Ramming like the technology that already satisfies requirements.

Keywords: trenchless techniques, pipeline, sewage construction, selection, matrix, Pipe Jacking, Pipe Ramming, Microtunneling, Auger Boring, Horizontal Directional Drilling.

INTRODUCCIÓN

La tecnología Trenchless o Tecnología sin Zanja como la opción de instalación, sustitución o renovación de redes de servicios públicos subterráneos con excavación mínima y mínima perturbación en el tráfico, el comercio y otras actividades, ha sido utilizada con éxito en la industria internacional y nacional, para todos los servicios subterráneos relacionados con acueducto, alcantarillado, gas y tuberías para conductos eléctricos y de fibra óptica.

La tecnología Trenchless es una opción atractiva de construcción en zonas urbanizadas con alto tráfico vehicular y peatonal y numerosos servicios públicos subterráneos existentes. Es la mejor opción en circunstancias de cruces de vías con otros corredores de transporte, ríos o cuerpos de agua (Gutierrez, 2006). Esta tecnología también puede ser utilizada para instalar, rehabilitar o reemplazar los servicios públicos situados en zonas ambientalmente sostenibles o lugares donde el acceso a la superficie puede ser restringido debido a la existencia de estructuras o la conservación de la vegetación.

El desarrollo del presente trabajo de investigación pretende proporcionar un método de selección de tecnología Trenchless en procesos de instalación de tubería de alcantarillado, de tal forma que se garanticen los mayores beneficios para un proyecto específico y que contribuya al bienestar de la comunidad directamente afectada.

Se realizará una descripción general de cada una de las tecnologías trenchless utilizadas actualmente en Colombia para procesos de instalación de tubería de alcantarillado como son: Auger Boring (Perforación rotativa helicoidal), Pipe Ramming (Hincado de Tubería), Horizontal Directional Drilling (Perforación Horizontal Dirigida), Microtunnelling (Microtunelección) y Pipe Jacking, de igual forma se establecerán las variables de análisis a evaluar y finalmente se realizará la elaboración de una matriz cuantitativa para la selección de Tecnología trenchless para procesos de construcción de redes de alcantarillado en Colombia.

Uno de los factores importantes para la utilización de la infraestructura subterránea: compete con el crecimiento de la población lo que ocasiona que existan más demandas en redes de servicios públicos, otro de los factores, es la edad y estado actual de la tubería lo que genera el cambio de la redes; Es de resaltar que existientes otros factores relevantes tales como: Impactos ambientales, sociales y económicos los cuales llevan a la construcción de infraestructura subterránea de redes de alcantarillado en particular, las descritas en el presente proyecto, lo que conlleva a buscar alternativas que generen menos impacto negativo abriendo paso a tecnologías como la tecnología sin zanja.

Adicionalmente, para realizar el análisis, la síntesis y la evaluación de la matriz desarrollada, se presentará un estudio de caso, el cual consiste en un proyecto de infraestructura vial desarrollado en la ciudad de Bogotá, en el cual se identificó la necesidad de realizar instalación de tubería de alcantarillado por medio de tecnología sin zanja, lo cual permite poner en práctica el desarrollo de la matriz para la selección de la tecnología Trenchless más apropiada, para éste proyecto en particular.

1 GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO

1.1 LINEA DE INVESTIGACIÓN

Saneamiento de comunidades.

1.2 PROBLEMA A RESOLVER

Dado que los métodos de construcción entraron en un proceso de globalización y están apuntando a utilizar técnicas y equipos que vayan a la vanguardia de la tecnología, que contribuyan al cuidado del medio ambiente y a la optimización de recursos económicos, se han registrados avances significativos en ésta materia, aunque los mayores avances se han dado en países como Estados Unidos, Japón, Alemania y en América latina en Brasil, Chile y Argentina, (Abaunza J. A., 2011), Colombia no es ajena a estos procesos de desarrollo, es por eso que en la actualidad se implementan cada vez más las tecnologías trenchless en el desarrollo de proyectos de diseño y construcción o renovación de alcantarillados, esto gracias a la creación del Instituto Colombiano de Tecnologías de Infraestructura Subterránea en el año 2009 y la aparición de empresas impulsoras de estas tecnologías. (Instituto Colombiano de Tecnologías de Infraestructura Subterránea, s.f.).

Ante la variada oferta de tecnologías trenchless que se han dado en los últimos años en Colombia, se hace cada vez más complejo determinar cuál tecnología trenchless seleccionar para proporcionar y garantizar los mayores beneficios para un proyecto específico, que contribuya a su vez al bienestar de la comunidad directamente afectada, el cual estará dado en la medida en que su cotidiano vivir sea perturbado en un mínimo posible.

1.2.1 Antecedentes del problema a resolver.

Las tecnologías trenchless o sin zanja surgieron en 1963, año en el cual el gobierno japonés dio inicio a una serie de programas que tenían como finalidad ampliar la cobertura de servicios de

saneamiento para la población. La ciudad de Osaka es comúnmente conocida como el lugar donde nació el microtúnel, el cual es una clase de tecnología sin zanja. (Vidal, 2004)

Los constructores tenían estrictas limitaciones en cuanto al espacio ya que las calles eran demasiado angostas y solo se podían abrir zanjas en la noche, estas condiciones tan difíciles de trabajo incentivaron el desarrollo de nuevos métodos de construcción, lo que conllevó al surgimiento de una industria basada en el Pipe Jacking (microtúnel) en la que intervinieron contratistas, fabricantes, universidades, usuarios y el gobierno japonés. La concepción del microtúnel fue el apalancamiento de tuberías desde pozos maestros en los cuales las operaciones se hacían bajo control remoto. (ISTT, 2016)

A mediados de los años ochenta la tecnología de microtúnel fue ampliamente utilizada para la instalación de tuberías, ya se habían desarrollado proyectos en ciudades como Hamburgo, Singapur, Australia, Hong Kong y en la zona de medio oriente. En los años noventa con el aumento de la población y con el desarrollo de la industria hotelera no era aceptable causar grandes traumatismos en el tráfico por lo cual se hizo más conocido el método del microtúnel, además de esto aparecieron temas de investigación respecto a las propiedades químicas y de resistencia de los materiales a ser utilizados en dicho método. En Norte América el impulso de las tecnologías trenchless fue diferente al caso japonés, la puesta americana se dio gracias al crecimiento de la industria petrolera, en la cual eran necesarias largas líneas de conducción que cruzaban en algunos casos territorios ambientalmente sensibles o protegidos. Inicialmente se utilizaron topos dirigidos para atravesar obstrucciones como ríos, pasos ferroviarios o vías. (Hortua, 2013).

Por otro lado, como un hecho de grandes precedentes, en el año de 1985 se llevó a cabo en Londres una conferencia conocida como “sin excavar 85”, patrocinada por la sociedad de ingenieros en salud pública, en esta conferencia se estableció la necesidad de la creación de una organización que diera las pautas básicas para el desarrollo de la industria emergente de las tecnologías sin zanja. Aunque este proceso fue frenado por la falta de información y de registros de los proyectos llevados a cabo bajo las nuevas tecnologías, así como la normal resistencia al

cambio de los procesos de construcción, la iniciativa de la organización siguió adelante, pues se reconocieron los beneficios al medio ambiente urbano y la disminución de traumatismos sociales causados por los métodos tradicionalmente utilizados. (Vidal, 2004)

Se logró entonces que en el año de 1986 se creara la Sociedad Internacional para Tecnologías sin zanja (ISTT), esta sociedad incentivó la creación de afiliados a nivel mundial las cuales tienen el mismo objetivo principal de dar a conocer e incentivar el uso de las nuevas tecnologías. Las primeras filiales de la organización se establecieron en Japón, Holanda y Suecia. Desde ese entonces la ISTT ha promovido el avance de la ciencia, la práctica, la educación, el entrenamiento, el estudio y la investigación de la tecnología trenchless.

En Colombia, el uso de las tecnologías sin zanja se dio en los años ochenta cuando la Empresa de Acueducto y Alcantarillado d Bogotá, llevó a cabo un proyecto de gran envergadura conocido como Bogotá IV, en el cual se instalaron diámetros mayores a un metro y longitudes entre 30 y 50 metros. (Jonathan Armando Alarcon Rocha, 2014).

En los años noventa, empresas petroleras como Ecopetrol utilizaron las tecnologías sin zanja en mayor cantidad, dadas las longitudes de conducción de hidrocarburos que se debían construir en esa época. La tecnología trenchless se utilizó para el paso de grandes ríos como el Magdalena y el Cauca entre otros, el aumento en el uso de dichas tecnologías se dio al evidenciar las ventajas en aspectos ambientales, sociales y económicos que tienen frente al método de excavación tradicional, causa por la cual surgieron numerosas empresas nacionales dedicadas al diseño y a la construcción de sistemas de alcantarillado con métodos sin zanja.

Aunque la industria de tecnologías sin zanja va en aumento en Colombia y cada vez se implementan en más ciudades del territorio nacional, el nivel de implementación es bajo con respecto a otros países como Estados Unidos, aun conociendo los beneficios y las ventajas que tienen estos métodos en pro del bienestar de los ciudadanos y del medio ambiente.

1.2.2 Pregunta de investigación.

¿Cómo seleccionar la tecnología trenchless a utilizar en un proceso de construcción de una red de alcantarillado en Colombia?

1.3 JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta los procesos de globalización, industrialización y modernización con que las organizaciones hoy en día son medidas por la optimización en tiempo, recursos humanos y económicos; en este sentido la tecnología Trenchless tiene como finalidad instalar, reemplazar o reparar las tuberías, con grandes ventajas ambientales, sociales y económicas sin recurrir al método de excavación tradicional de zanjas.

Existen dos metodologías de la tecnología sin zanja; la construcción sin zanja y la renovación sin zanja; por tal motivo cada una de ellas requiere una serie de métodos que establecen unos parámetros o condiciones definidos, que a su vez permite establecer o identificar la opción más viable según la necesidad de un proyecto específico.

Con el fin de hacer un aporte que permita optimizar la información existente esta propuesta tiene por objeto el diseño de una matriz cuantitativa de selección de tecnología trenchless para procesos de construcción de redes de alcantarillado; conforme a esto se facilitará el proceso de selección de la tecnología más conveniente a utilizar, basándose en la información básica de cada proyecto en particular y los parámetros de diseño requeridos por cada una de las tecnologías trenchless existentes, representando a su vez una optimización de los recursos económicos, y disminución de tiempo de selección de la tecnología sin zanja más ventajosa.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo general

Diseñar una matriz cuantitativa de selección de tecnología trenchless para procesos de construcción de tubería de alcantarillado.

1.4.2 Objetivos específicos

Describir las tecnologías trenchless utilizadas actualmente en Colombia.

Establecer las variables de análisis a evaluar en la matriz para la selección de Tecnología trenchless.

Elaborar una matriz cuantitativa de selección de tecnologías trenchless para procesos de construcción de alcantarillado en Colombia.

Aplicar la matriz elaborada en la evaluación de un caso real de construcción de Alcantarillado en Colombia.

2 MARCOS DE REFERENCIA

Se establece como primera medida que es la tecnología sin zanja y cuáles son sus derivadas o componentes, cuáles métodos influyen en las derivadas definidas anteriormente, referenciando cada artículo, lectura y resumen revisados para el presente proyecto, ver Figura 1.

Fuente. Propia

2.1 MARCO GEOGRÁFICO

La República de Colombia se localiza al noroeste del continente de América del Sur. Al norte limita con la República de Panamá y el mar Caribe, por el Oriente con las Repúblicas de Venezuela y Brasil, por el sur con las Repúblicas de Perú y Ecuador, y por el occidente con el océano Pacífico. Su territorio tiene 1.141.748 km² de superficie continental, sumadas las aguas marinas y submarinas, 928.660 kms², la extensión es de 2.070.408 km². El país está dividido en 32 departamentos y un distrito capital (Bogotá), además de contar con seis grandes regiones: Andina, Caribe, Pacífica, Orinoquía, Amazonía e Insular.

En los últimos años Colombia (Figura 2) ha decidido implementar nuevas maneras de innovar en tecnología siendo asesorada por países como Estados Unidos, Rusia, Corea del Sur, entre otros; Es por ello que la tecnología trenchless cada vez toma más auge en el desarrollo de proyectos de diseño y construcción de la red de alcantarillados, debido a la creación del Instituto Colombiano de Tecnologías de Infraestructura Subterránea en el año 2009. (Ictis)

Figura 2. Colombia en América

Fuente. Google earth

3 METODOLOGÍA

Establecer la matriz cuantitativa para la selección de la tecnología trenchless más apropiada para un proceso específico de construcción de alcantarillados, comprenderá diferentes etapas, entre las cuales inicialmente está la obtención del diagnóstico con los antecedentes particulares para Colombia, incluyendo una revisión de fuentes secundarias de información así como búsquedas en internet de los conceptos y caracterización de las diferentes tecnologías trenchless existentes en Colombia para procesos de construcción.

Se establecerán las diferentes variables de evaluación de la matriz de forma que sean precisas y determinantes en el proceso de selección de los métodos y que permitan ser evaluadas cuantitativamente para cada una de las tecnologías existentes en Colombia.

Finalmente, una vez determinado el método de evaluación de las variables se programará la matriz con ayuda de la aplicación de Microsoft Office - Excel y se realizarán diferentes ejemplos de prueba de la matriz que evidencien su funcionalidad y beneficio.

Facilitar la selección de la tecnología trenchless más adecuada para procesos de construcción de alcantarillados generando beneficios medio ambientales y disminuyendo traumatismos sociales causados generalmente por los métodos tradicionalmente utilizados, implica una serie de etapas de trabajo como se presenta en la Figura 3:

Figura 3. Metodología

Fuente. Propia

4 TECNOLOGÍAS TRENCHLESS DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO

4.3.1 Pipe Jacking

La tecnología Pipe Jacking consiste en el hincado de tuberías tras un escudo por medio de un empuje hidráulico, dicho empuje se genera desde un pozo de lanzamiento de manera que los tubos formen una tubería continua, esta tecnología requiere de un sistema de hincado y de un eje de recepción en el extremo opuesto y su instalación es una operación cíclica. Una máquina perforadora (MTBM) es puesta en el terreno mediante gatos hidráulicos montados y alineados en el eje de hincado. Los gatos hidráulicos son retraídos, las líneas de lodo y los cables de control son desconectados. La tubería se baja al eje y se introduce entre el marco del gato hidráulico y la máquina perforadora. Se hacen las conexiones de las líneas de lodo, de potencia y los cables de control, posteriormente la máquina perforadora y la tubería avanzan hacia otro punto. Este proceso es repetido hasta que la perforadora alcanza el eje de recepción. (ISTT, 2016). En la Figura 4 se presenta un esquema general de la disposición de los equipos utilizados en el sistema Pipe Jacking.

Figura 4 Sistema Pipe Jacking

Fuente: www.bessac-andina.com

Cuando la instalación de la tubería acaba, los desechos de la excavación se extraen por una banda transportadora hacia el pozo de lanzamiento y de ahí se pueden disponer hacia otro lugar, Para facilitar el hincado de la tubería se utiliza bentonita, la cual permite la lubricación de los tubos y así mismo la extracción del material de excavación mencionado anteriormente. (Jonathan Armando Alarcon Rocha, 2014)

Al final del alineamiento proyectado, se realiza otra excavación para el llamado pozo de salida al cual llega la máquina perforadora para después ser extraída junto con el resto del equipo. Cuando la distancia entre los dos pozos es muy grande (mayores a 100m) se hace necesario la implementación de estaciones intermedias para monitorear el estado de las secciones hincadas y su correcto alineamiento (Vega, 2011).

Las operaciones en la instalación de tuberías con la tecnología Pipe Jacking incluyen un sistema de gatos hidráulicos para el avance de la perforadora y de la tubería, un sistema de transporte de los restos de la excavación, un sistema de limpieza para remover los desperdicios de la suspensión de lodo, un sistema de lubricación para el exterior de la tubería en el proceso de instalación, un sistema de guiado de la trayectoria y del grado de la pendiente, un sistema de suministro eléctrico, una grúa para transportar las secciones de tubo al eje de hincado y equipos de carga y transporte para retirar los escombros.

Las máquinas perforadoras cuentan con una cabeza de corte giratoria para la excavación del material del terreno, un cono para triturar las partículas de mayor tamaño lo que facilita el posterior transporte en las líneas de lodo, un motor hidráulico o eléctrico para girar la cabeza de corte, una cámara presurizada para la mezcla de la suspensión de lodo ubicada detrás de la cabeza de corte para mantener la estabilidad en el frente, una unidad de dirección articulada para los cambios o corrección de dirección y generalmente un sistema de adquisición de datos.

El sistema de orientación generalmente se compone de un láser de referencia montado en el eje de hincado el cual transmite un haz sobre un objetivo montado dentro de la sección articulada de la MTBM, otra información operativa es transmitida mediante cables hacia una cabina de control ubicada en la superficie.

Las máquinas perforadoras son capaces de mantener el balance de las presiones del terreno y las presiones hidrostáticas. La presión del terreno es compensada con un control de las tasas de avance y las tasas en la que se producen los materiales de excavación. La presión del agua subterránea es compensada mediante el uso de lodo a presión en la cámara de mezclado del suelo de la máquina perforadora, los escombros excavados se transforman, si es necesario, en producto pastoso con ayuda de aditivos inyectados por medio de orificios situados en la cabeza de excavación. Después la mezcla de lodos se bombea hacia la superficie. El lodo se filtra para separar los escombros y se reinyecta en el circuito. (ISTT, 2016). Existe gran disponibilidad de maquinaria para las diferentes condiciones de terreno, algunos ejemplos se observan en la Figura 5.

Figura 5 Tecnología de Pipe Jacking.

Fuente: The pipe Jacking Association

- Principal aplicación:

Nuevos sistemas de alcantarillado y drenaje, reemplazo de alcantarillados y revestimientos, gas y red de agua, tuberías de aceite, canales de cables de telecomunicaciones y eléctricos, subterráneos. (ASSOCIATION, 2016)

- Rango de Diámetro

El diámetro interno nominal de tubería que se pueden manejar con esta tecnología, varía de diámetros 200 mm - 3050 mm (the Health & Safety executive, 2001)

- Longitud de la Transmisión

Las longitudes de transmisión más comunes utilizadas con el Pipe Jacking varían desde 25 mm hasta 500mm.

- Tipo de Tubería

El tipo de tubería utilizada es tubo de acero, tubería de concreto reforzado (RCP), y vidrio reforzado con fibra de tubo de plástico (PRFV), son los tipos más comunes de los tubos utilizados en esta tecnología.

- Beneficios ambientales y socio económicos

Reduce la interrupción, reduce el daño de los servicios públicos, conserva la integridad de las vías, 90% menos de movimientos vehiculares, menos desperdicio, reducción de emisiones de CO₂, alternativa económica frente a excavaciones a cielo abierto, y es socialmente aceptada.

- Ventajas

Entre las ventajas del sistema Pipe jacking se destacan las siguientes:

1. Las máquinas trabajan en cualquier tipo de terreno.
2. Mínima alteración al tráfico vehicular.
3. El método puede aplicar sin importar la variable clima.
4. Movimientos de tierra mínimos
5. Procesos de construcción rápidos y eficientes

- Limitaciones

1. Entre las limitaciones del sistema Pipe jacking se destacan las siguientes:
2. Se requiere de un estudio sobre redes existentes.
3. Se requieren de pozos de apertura y salida para la máquina.

- Espacio de trabajo requerido

El sitio debe proporcionar espacio para el almacenamiento y manejo de la tubería y el despojo y espacio adecuado para el eje. El tamaño del eje de elevación está determinado por el diámetro de la tubería, la longitud del segmento de la tubería, las dimensiones de la pantalla de elevación, las dimensiones del sistema de elevación, el diseño de la pared de empuje, los anillos de presión y el sistema de rieles guía.

- Estado del suelo

Los suelos cohesivos son las condiciones de suelo más favorables para el levantamiento de tuberías. Es posible utilizar el levantamiento de tuberías en condiciones de suelo inestables, siempre y cuando se tomen precauciones especiales, como la deshidratación y el uso de máquinas de cara cerrada y máquinas de equilibrio de presión de tierra para contrarrestar la presión del suelo.

- El procedimiento de Pipe Jacking se describe a continuación:

Paso 1: Apertura del pozo de ataque. Se instala el equipo de empuje hidráulico y la tuneladora, ver Figura 6.

Figura 6 Pozo de Ataque o entrada

Fuente (Vega, 2011)

Paso 2: La tuneladora avanza asistida por el láser de guiado y los cilindros de orientación, que garantizan la correcta alineación y dirección de la hinca. Los desechos de la excavación se sacan por medio de una banda transportadora o del sistema de evacuación que utilice en cada caso, hacia el pozo de ataque donde pueden esperar vagonetas para su transporte fuera del sitio de construcción, ver Figura 7. (Vega, 2011).

Figura 7 Banda transportadora

Fuente (Vega, 2011)

Paso 3: Los cilindros hidráulicos telescópicos desplazan los tramos de tubería. Esta acción se realiza desde la estación de empuje en el pozo de ataque, ver Figura 8. (Vega, 2011).

Figura 8 Cilindros hidráulicos

Fuente (Vega, 2011)

Paso 4: La bomba de inyección de bentonita permite la lubricación de los tubos, reduciendo la fricción de entre la tubería y el suelo, lo que facilita la hinca. La bentonita también se utiliza para el transporte del material de desecho, mencionado en el paso 2. (Vega, 2011).

Paso 5: Para longitudes superiores a 100 metros se instalan estaciones intermedias. Estas relevan a los cilindros telescópicos en la aplicación del empuje, lo que evita fallas estructurales de alguna de las secciones de tubería, así como evitar problemas en la estación principal de empuje, ver Figura 9 (Vega, 2011).

Figura 9 Estaciones Intermedias

Fuente (Vega, 2011)

Paso 6: Al final del tramo se excava un pozo de salida, el cual permite la recuperación de la máquina tuneladora, ver Figura 10. (Vega, 2011).

Figura 10. Máquina Tuneladora

Fuente (Vega, 2011)

4.3.2 Microtuneleo

Este sistema utiliza un escudo operado a control remoto al momento de instalar una tubería mediante empuje hidráulico, que generalmente es de un diámetro, que no permite el ingreso de personal. Aunque actualmente también se utiliza esta técnica para diámetros más grandes. Las tuneladoras emplean un sistema de guiado con láser y un sistema CCTV (circuito cerrado de televisión) con lo cual se debe garantizar el correcto alineamiento horizontal y vertical. (Jonathan Armando Alarcon Rocha, 2014).

Ya que las tuneladoras son guiadas por control remoto el trabajo se hace desde la superficie y se puede monitorear de forma muy precisa la alineación y la pendiente de la tubería o ajustarla si es el caso. Así como en el caso de las demás tecnologías en este sistema se hace necesario la construcción de un pozo de entrada y uno de salida. La excavación del suelo implica el transporte de los residuos hasta el pozo de entrada y posteriormente a la superficie. La tecnología de microtuneleo mantiene un equilibrio de presión en el frente de corte lo cual evita colapsos del terreno. El esquema general de esta tecnología se puede observar en la Figura 11.

Figura 11. Esquema general del Sistema instalación Microtunnel

Fuente: <http://www.istt.com>

La cabeza de corte a su vez es articulada y permite deflectarse para conseguir cambios de dirección por lo cual esta tecnología se caracteriza por su alto grado de precisión aun si es utilizada en grandes longitudes. La tecnología de microtuneleo utiliza un sistema de lubricación, que consiste generalmente en la aplicación de bentonita con el cual se reduce la fricción y el riesgo de daño de la tubería. Por otra parte, las profundidades mínimas de cobertura requeridas para la tubería a instalar son 2m o 1.5 veces el diámetro.

- Rango de Diámetro

Las tuberías más comunes instaladas con tecnología de microtuneleo están en un rango de diámetros de 250mm hasta 3500mm.

- Longitud de la Transmisión

Las longitudes de transmisión más comunes son de 25m. a 225m.

- Tipo de Tubería

Comúnmente este método es utilizado para instalación de tuberías de acero, concreto reforzado, fibra de vidrio, hierro fundido, asbesto y PVC.

- Condiciones del suelo

Las maquinas tuneladores tienen la gran capacidad de realizar instalación de en una alta gama de suelos; terrenos blandos, sumergidos con alta permeabilidad, terrenos compactos o plásticos, terrenos heterogéneos incluso terrenos de gran dureza. Para un suelo determinado se debe hacer la selección correcta del frente de excavación, como indica la Figura 12.

Figura 12. Sistema Microtunnel, frentes de excavación

Fuente: <http://www.ictis.org>

- Espacio de trabajo requerido

Se debe proporcionar un espacio adecuado para el pozo de entrada y para la acomodación de los equipos y materiales necesarios para la operación. El espacio requerido para el pozo de entrada o lanzamiento usualmente es más grande que el de salida, ver Figura 13.

Figura 13. Sistema instalación Microtunel Pozo de lanzamiento

Fuente: <http://www.ictis.org>

- El método de microtuneleo cuenta con el siguiente proceso

Paso1: Se analiza la zona de trabajo para determinar la distribución del área disponible, esto se hace procurando acomodar todos los equipos y accesorios necesarios de la forma más óptima posible.

Paso 2: Se realiza la construcción de los pozos de entrada y salida, en ese orden, para esta construcción de debe contemplar la instalación de un entibado tal que garantice la estabilidad de la obra, en algunos casos se utilizan pozos tipo caisson. Es fundamental la elaboración del muro de empuje el cual soportara las cargas transmitidas por el empuje de los gatos hidráulicos, también se debe considerar la construcción de losas de fondo.

Paso 3: Mediante una grúa o una retroexcavadora la maquina tuneladora es descendida y junto con los gatos hidráulicos son ensamblados para empezar la operación.

Paso 4: El avance de la maquina se logra por el esfuerzo de cizalla que se genera debido a la rotación del escudo frontal y de la compresión ejercida por la presión de los gatos hidráulicos. Para

aplicar la presión de manera correcta en la tubería se coloca un anillo de empuje el cual distribuye uniformemente la presión.

Paso 5: A medida que la perforación avanza se van introduciendo más secciones de tubería, hasta que la tuneladora logre llegar al pozo de salida. La extracción del material sobrante de la excavación se puede hacer mediante vagones que los recogen dentro de la tubería que está siendo instalada o transporte hidráulico por lo cual es necesario el uso de la inyección de agua o bentonita, un sistema de bombeo y un sistema de decantación que permita la separación del material con el fluido para que este último pueda ser reutilizado, ver Figura 14.

Figura 14. Sistema instalación Microtunnel

Fuente: <http://www.istt.com>

4.3.3 Pipe Ramming

Es un sistema neumático no dirigido, utilizado para hincar ductos de acero que pueden quedar como definitivos o como ductos de protección. Esta tecnología utiliza martillos hidráulicos o neumáticos y es semejante al utilizado en pilotaje, para soportar las cargas producidas por dichos martillos las tuberías hincadas deben ser de acero por sus características de resistencia. Se puede lubricar la superficie de la tubería para reducir la fricción externa durante el proceso de instalación.

Se debe construir un pozo de lanzamiento para instalar una a una las secciones del tubo de acero, cuando el primer tramo de tubería se tiene alineado según lo requerido el martillo hidráulico golpea la tubería de tal manera que la fuerza contra el suelo iniciando el hincado, cuando esa sección de tubería se ha instalado, el martillo se retira y se alinea un nuevo tramo de tubería de acero la cual debe ser soldada a la ya hincada. El proceso se repite hasta que el primer tramo de tubería llegue al pozo de salida. Una vez finalizada esta actividad se realiza la extracción del suelo alojado dentro de la camisa a través de algún medio mecánico o manualmente dependiente del diámetro instalado. (ZANJA, 2013). En la Figura 15 se muestra el esquema general de la tecnología Pipe Ramming.

Figura 15. Sistema Pipe Ramming.

Fuente: Métodos de excavación sin zanjas. Felicidad Mínguez Santiago. 2015

Existen dos variables en la tecnología de Pipe Ramming; hinca de tubería con frente cerrado, la cual consiste en la instalación de la tubería utilizando una cabeza cónica para la penetración del suelo. La segunda variable consiste en utilizar la tubería sin ninguna clase de cabeza de penetración, es decir la tubería que penetra es hueca lo que permite mantener las condiciones iniciales del suelo (Santiago, 2015).

El ‘hincado de camisas de acero’ es una tecnología que fue desarrollada en Estados Unidos aproximadamente en el año 1970 (ANDESCO, 2015), y es utilizada para la instalación de nueva

infraestructura subterránea. Esta tecnología básicamente consiste en hincar una tubería de acero e impulsarla gracias a los impactos sucesivos proporcionados por una máquina de percusión, como un martillo neumático (Abaunza J. A., 2011). Este método usualmente es utilizado para instalar las tuberías de forma horizontal, pero en algunas ocasiones se pueden situar verticalmente o con inclinación. (Paula Andrea Rozo Mendoza, 2014).

Se utilizan tuberías de acero debido a las características de este material: ductilidad, resistencia y distribución de cargas, lo cual permite que la tubería no sufra daños por acción del martillo neumático o a la presencia de obstáculos en los suelos. (Elaboración de la segunda fase del manual de interventoría para la instalación, reemplazo y rehabilitación de infraestructura subterránea mediante el uso de tecnologías sin zanja. (Paula Andrea Rozo Mendoza, 2014).

Las carcasas son usadas comúnmente para proteger la tubería de la deformación ocasionada por el martillo, además de ello evitar la fricción con el suelo. El uso de estas carcasas requiere más fuerza al momento de ser hincadas.

- Rango de Diámetro

Se trabajan en diámetros desde 100mm hasta 4000mm.

- Longitud de la Transmisión

La longitud de transmisión más común es de 12m, y puede alcanzar longitudes de hasta 60m dependiendo de las condiciones del sitio y del tamaño del ducto de acero que se instalara.

- Tipo de Tubería

Este método es utilizado para hincar tubos de acero como definitivos o bien como tubos de protección.

- Ventajas

En comparación con otros métodos para la instalación de tuberías de acero, este conlleva un menor tiempo de ejecución, además de ello reduce costos tanto de mantenimiento de equipos como de operación. Este método funciona en suelos difíciles en donde se presentan pequeños y medianos fragmentos de roca.

- Limitaciones

Este método funciona principalmente para tuberías de acero y las longitudes que se instalan no son tan largas.

- Equipos utilizados en Pipe Ramming

Básicamente cuenta con tres elementos fundamentales; perno de control, pistones y carcasa.

- Suelos aplicables para pipe Ramming

Este método de instalación de tubería es aplicable en suelos que contengan pequeños y medianos fragmentos de roca, ya que la camisa de acero impulsada por el martillo neumático es capaz de destruir estos fragmentos (Pinzón, 2011) o por el contrario, estos quedan dentro de la tubería y pueden ser removidos con agua o aire a presión (Collins, 2007). Por otro lado, esta tecnología no es adecuada para suelos pantanosos; se pueden presentar dificultades durante la instalación si el suelo va cambiando a lo largo de la trayectoria de la tubería (Read, 2004). (Elaboración de la segunda fase del manual de interventoría para la instalación, reemplazo y rehabilitación de infraestructura subterránea mediante el uso de tecnologías sin zanja Rozo Mendoza, Lopez Hoyos 2014).

- El procedimiento Pipe Ramming se describe como sigue:

Paso 1. Excavación de la caja de lanzamiento (las dimensiones dependen del diámetro y longitud de la tubería).

Paso 2. Los equipos se ubicarán a una distancia mínima de 1 m del borde de la zanja.

Paso 3. Se alista el fondo de lanzamiento de manera manual, ubicando madera.

Paso 4. Se realiza entibado si se requiere, dependiendo de la estabilidad que ofrezca la excavación.

Paso 5. Se acopla el martillo.

Paso 6. Se realiza las conexiones neumáticas al compresor (mangueras, válvulas, lubricador, etc)

Paso 7. Se efectúa la revisión del nivel manualmente con un equipo de medición (nivel), según se requiera e levanta o baja el martillo.

Paso 8. Se realiza el hincado con un equipo neumático, el cual se controla con una válvula.

Paso 9. Se desacopla el martillo con ayuda de una retroexcavadora o una grúa.

Paso 10. Se efectúa la limpieza de la tubería de manera manual.

- Aplicación De Pipe Ramming

Hinca de tubería tradicional: Se coloca una tubería de acero por debajo de carreteras, vías férreas u otras estructuras civiles. La tubería hincada se limpia con inyección de aire o agua.

Hinca de tubería por extracción: Una vez que la tubería sale por el otro extremo es posible halarla, siempre y cuando no se comprometa la integridad de las soldaduras.

Sustitución de tuberías de alcantarillado: Se introduce una tubería nueva de mayor diámetro por fuera de la tubería antigua. Por último, se remueve la tubería antigua junto con los residuos de suelo.

Pilotaje: Se utiliza para hincar los pilotes y formar fundaciones.

Asistencia para HDD: Asiste al método HD para la cual provee un empuje a la tubería en su etapa final de construcción.

Extracción de tubería: Si la tubería se introdujo de manera incorrecta es posible extraerla con la fuerza de empuje del martillo y re comenzar el proceso.

Atravesar terreno difícil: Se puede hincar una sección inicial de tubería que atraviese las capas más difíciles de suelo. Esta sección sirve como camino al punto inicio y provee espacio para extraer los residuos de la posterior excavación.

Recuperación de tuberías piloto: Estos martillos pueden recuperar secciones de tubería atrapadas en el suelo mediante el empuje estático generado

4.3.4 Auger Boring

Esta tecnología también es conocida como perforación horizontal con tornillo sinfín o con tornillo helicoidal, es generalmente usada para instalar tubería con revestimiento de acero en suelos blandos con condiciones estables como arcillas ó suelos con contenido de rocas sueltas pequeñas localizadas por encima del nivel freático. En el proceso de instalación el Auger boring conserva los suelos dentro de una carcasa lo cual reduce la probabilidad de asentamiento del terreno en la excavación, haciendo del Auger boring una opción para la instalación de tuberías por debajo de vías de trenes, carreteras o situaciones donde los asentamientos son una gran preocupación.

La perforación se realiza con una broca con bordes de corte tipo cincel, dicha broca tiene una cabeza de corte giratorio que se abre paso en el suelo a medida que la fuerza de hincado es proporcionada por unos cilindros de empuje hidráulico. Mientras que la excavación avanza los sobrantes del suelo excavado se van transportando hacia el pozo de entrada o lanzamiento por medio del tornillo sinfín, a su vez se van añadiendo secciones de tubería para ser empujadas por los cilindros hidráulicos. Comúnmente el tornillo sinfín se opera con una carcasa de protección, ya que al no hacerlo se produce una excavación sin sostenimiento y se corre el riesgo de que falle. El proceso de excavación empuje se repite hasta llegar al final del trazado de instalación, por

último el cabezal de corte y el taladro son extraídos y la tubería es limpiada removiendo los restos de suelo para así quedar lista para su respectivo uso (ISTT, 2016). A continuación, se presenta la Figura 16 con el esquema general de la tecnología Auger Boring.

Figura 16. Sistema Auger Boring

Fuente: Métodos de excavación sin zanjas. Felicidad Mínguez Santiago. 2015

En esta tecnología sin zanja la precisión direccional disminuye con el incremento de la longitud de empuje, con diámetros menores a 800mm la desviación puede ser 2% de la longitud. Es de gran importancia garantizar soldaduras apropiadas. No se recomienda utilizar tuberías soldadas menores o iguales a 1m o usarlas siempre y cuando la longitud de empuje sea menor a 10m.

En este tipo de tecnología se tienen dos sistemas principales de excavación, el de tipo soporte y el de tipo encarrilado o pista.

El sistema de instalación Auger Boring tipo soporte no es tan común como el de pista ya que requiere una mayor extensión de área comparada con el de tipo pista. La excavación del pozo se hace unos centímetros más que la batea externa de la carcasa, con el fin de que los escombros

de la excavación caigan en este espacio. Este método no requiere estructuras de empuje, el soporte está dado por una maquina tipo grúa la cual sostiene mediante cables la plataforma de operación de la perforadora también es indispensable la instalación un terminal (viga) de agarre en el terraplén del frente de la excavación, ver Figura 17 y Figura 18.

Figura 17. Sistema Auger Boring tipo Soporte, cables de soporte

Fuente: <http://www.mclaughlinunderground.com>

Figura 18. Sistema Auger Boring tipo Soporte, Viga de agarre

Fuente: <http://www.mclaughlinunderground.com>

Los componentes básicos de un sistema tipo encarrilado son: El sistema “pista” (orugas), la máquina perforadora, la carcasa, la cabeza de corte, el tornillo sin fin. Este sistema puede tener varios componentes opcionales que incluyen un sistema de lubricación para la carcasa. Al aplicar al tornillo sin fin este a su vez hace girar la cabeza de corte al mismo tiempo que los gatos

hidráulicos situados en la parte trasera de la maquina empujan la carcasa haciéndola avanzar a través del suelo continua y simultáneamente con la excavación y la remoción de los escombros, ver Figura 19.

Figura 19. Sistema Auger Boring tipo Pista

Fuente: <http://www.mclaughlinunderground.com>

En este sistema es fundamental acondicionar correctamente el eje de empuje para asegurar la precisión de la instalación, para esto se requiere un muro de empuje adecuado y una base estable donde la máquina perforadora quede nivelada según la dirección y la inclinación necesaria, generalmente en los cimientos del pozo de lanzamiento se instala una losa de apoyo en concreto para evitar el asentamiento debido al peso y a las fuerzas de empuje.

- El método de instalación Auger Boring tipo pista requiere el siguiente proceso

Paso 1: Se identifica y se determina la disposición del sitio del trabajo; una de las primeras actividades que se deben desarrollar es la investigación de las redes de servicios públicos subterráneos que pueden en determinado momento representar interferencias para el proyecto, si este caso se llega a presentar se debe considerar la modificación del alineamiento con el fin de

garantizar el espacio suficiente para el paso de la cabeza de corte. Posteriormente se construye el pozo de entrada y salida. Generalmente el pozo de entrada requiere más área de trabajo.

Paso 2: Se procede a montar la pista de encarrilado, este paso es fundamental ya que de este depende la correcta alineación horizontal y vertical de la perforación. Cuando ya se tiene montada la “pista” se procede a instalar la máquina perforadora y el bloque de empuje, ver Figura 20.

Figura 20. Sistema Auger Boring tipo Pista, muro de empuje y pista

Fuente: <http://www.mclaughlinunderground.com>

Paso 3: Cuando se tiene la cabeza de corte seleccionada la cual depende del tipo de suelo, se prepara previamente la tubería de carcasa la cual contiene en su interior el tornillo sinfín y la cabeza de corte en el frente delantero. La carcasa se coloca en la pista de empuje y se realiza la primera operación de empuje la cual marca la trayectoria de la perforación, ver Figura 21.

Figura 21. Sistema Auger Boring tipo Pista, Cabezas de corte

Fuente: <http://www.mclaughlinunderground.com>

Paso 4: Cuando el primer tramo de carcasa ha sido introducido en el terreno se desconecta y se retrae la máquina de empuje y se introduce otra sección y la nueva carcasa ingresada se suelda a la que ya está introducida en el terreno. Se conecta nuevamente la máquina de empuje y el proceso de perforación se repite hasta que la cabeza de corte llega al pozo de salida, ver Figura 22.

Figura 22. Sistema Auger Boring tipo Pista, Instalación carcasa

Fuente: <http://www.allenwatson.com/>

Paso 5: Los desperdicios de la excavación que por el movimiento del tornillo sinfín se han desplazado hasta el pozo de entrada, son acumulados en una tolva o caja que posteriormente se extrae para evacuarlos del pozo. Así mismo cuando el proceso de perforación ha sido culminado las secciones del tornillo sinfín son extraídas del pozo de entrada. Como también son extraídos los demás equipos y accesorios del ensamblaje.

Paso 6: Por último, la tubería instalada es limpiada ya sea para ser utilizada como tubería principal o para contener a otra tubería de diferente material según se requiera.

- **Rango de Diámetro:** Las tuberías instaladas tienen más comunes diámetros desde 200mm hasta 1500mm. Cuando el diámetro a instalar es menor no se recomienda el sistema Auger Boring ya que a medida de que baja el diámetro y aumenta la longitud en método no garantiza mucha precisión.

- Longitud de la Transmisión

La longitud de transmisión más común varía entre 12m hasta 150m.

- Tipo de Tubería

Este método es utilizado para instalación de tuberías de acero la cual en su interior puede albergar la tubería de otro material propia del proyecto que se esté realizando, es por esto que se dice que la tubería de acero instalada sirve para el proceso de excavado y para la protección de la tubería que contenga en su interior. Se recomienda utilizar tubería de acero debido a que esta debe resistir el daño que puede ocasionar el movimiento del tornillo sinfín junto con la masa de suelo que se está removiendo.

- Condiciones del suelo

Las arcillas limosas firmes son los materiales más compatibles para el Auger Boring, aunque también se pueden realizar instalaciones en cantos rodados o bloques de tamaño de hasta un tercio del diámetro de la tubería. En cuanto a los suelos inestables se debe tener precaución sobretodo con la cabeza de corte seleccionada, ya que se puede producir una excavación excesiva lo que produce finalmente el hundimiento. El principal factor que da lugar a la sobreexcavación es producir un espacio anular excesivo entre la perforación y el diámetro externo de la carcasa el cual en ningún caso debe ser mayor a 5cm.

- Espacio de trabajo requerido

El método Auger Boring utiliza pozos de entrada y de salida cuyas dimensiones están en función del diámetro de la perforación. Usualmente las longitudes de los segmentos de carcasa son de 6m para lo cual el pozo de entrada que es el más importante ya que ahí se produce la instalación de la maquinaria puede tener dimensiones aproximadas de 9.5m de largo por 3.5m de ancho. El pozo de salida puede tener una longitud menor que el de entrada.

4.3.5 Perforación Horizontal Dirigida

Este método está definido como un sistema dirigible utilizando una plataforma de perforación en la superficie, permite realizar trazados rectos o gradualmente curvados. Es utilizado principalmente para la instalación de líneas de comunicación, líneas eléctricas, gaseoductos, oleoductos y conducciones de agua bajo carreteras, líneas de ferrocarril, laderas empinadas y otros obstáculos (Santiago, 2015)

Los principales componentes del método HDD, se pueden observar en la Figura 23 y corresponden principalmente a: Un equipo de perforación direccional de tamaño acorde con el trabajo, varillas de perforación unidas entre sí para hacer avanzar la broca del taladro, un transmisor – receptor para rastrear y registrar la ubicación del taladro, un depósito para mezclar y retener el fluido de perforación, una bomba para hacer circular el fluido de perforación y un retro-ensanchador o escarificador.

Figura 23. Perforación Horizontal Dirigida

Fuente: www.istt.com

El método está constituido principalmente como un proceso de dos etapas; la primera consiste en la realización de un sondeo piloto usando empuje desde la plataforma de perforación y varillas de perforación para avanzar poco a poco, ver Figura 24. Esta perforación se va monitoreando y dirigiendo, mediante un sistema guiado, específicamente diseñado, el cual consiste en un detector que recibe la señal por una sonda que se encuentra instalada en la parte de atrás de la broca. El sondeo piloto se perfora con un diámetro de 2.5 a 12.5 cm a lo largo de la línea central del diseño propuesto. En la segunda etapa del proceso, una vez finalizado el sondeo piloto, se utiliza un retro-ensanchador o escarificador, unido a la tubería flexible o semi-flexible a instalar. Puede ser necesario el paso repetido del escarificador o ensanchadores de diferentes tamaños, para instalar la tubería deseada, ver Figura 25. La tubería se instala por una vía que contiene bentonita (fluido de perforación), la cual se va vertiendo a medida que avanza el retro ensanchador.

Figura 24. Primera etapa Sondeo piloto

Fuente. Santiago, F. M. (2015)

Figura 25. Segunda etapa Escarificador o retro ensanchador

Fuente. American Water Works Association

Los fluidos de perforación, también son conocidos como lodos bentoníticos, la mayoría se basa en la mezcla de agua y bentonita (tipo de arcilla muy fina con propiedades tixotrópicas), los cuales son de gran importancia en las perforaciones dirigidas, ya que actúan como lubricante, ayudando a la disminución de la fricción entre el tubo instalado y las paredes de perforación. (Alarcon Rocha, 2014)

De acuerdo con el IBSTT los fluidos de perforación pueden tener varias funciones:

- Lubricar y o refrigerar la cabeza cortadora y reducir el desgaste.
- Reblandecer el terreno para facilitar la perforación.
- Transportar partículas en suspensión hasta el pozo de ataque y/o salida.
- Estabilizar la perforación durante el proceso constructivo y la colocación del tubo.
- Lubrificar la tubería a colocar durante el proceso de ensanche e inserción de la misma.
- Controlar la filtración y pérdida de fluidos a través del suelo, constituyendo un revoque sobre las paredes de la perforación.
- Propulsar motores de lodos para perforar suelos duros.
- Rango de Diámetro

Las brocas de perforación pueden variar desde un cabezal de corte estrecho biselado para aplicaciones pequeñas y pequeño calibre, a útiles de corte con diámetros montados sobre rodillos que se utilizan con fluidos de perforación en acometidas grandes, ver Figura 26 y Figura 27.

Figura 26. Brocas de perforación

Fuente. Santiago, F. M. (2015)

Figura 27. Tipos de escarificador o retro ensanchador

Fuente. Santiago, F. M. (2015)

La industria de la perforación horizontal dirigida se divide en tres grandes sectores, perforación de gran diámetro (maxi-HDD), perforación de mediano diámetro (midi-HDD) y perforación de pequeño diámetro (mini-HDD). Aunque no existe una diferencia significativa en los mecanismos de funcionamiento entre los sistemas, los diferentes rangos de aplicación requieren modificaciones en la configuración del sistema y el método de control de dirección para lograr una relación óptima costo-eficiencia.

- Rango de diámetros y longitudes: Este método permite la instalación de tuberías con diámetros entre 1" a 63", distancias entre 70 a 2000 m.

5 VARIABLES DE SELECCIÓN DE LA MATRIZ

Las variables que afectan la selección y el uso de las tecnologías trenchless son las siguientes:

5.1 MATERIAL DE LA TUBERÍA A INSTALAR

Debe existir una compatibilidad entre la tecnología a utilizar y la tubería a instalar y se debe evaluar las restricciones que existen para cada una de las tecnologías.

5.2 PRECISIÓN DE LA INSTALACIÓN

Después de determinar el alineamiento horizontal y vertical del proyecto se debe considerar el grado de tolerancia que ofrece cada tecnología trenchless y compararlo con el nivel de precisión necesario y propio de cada proyecto.

5.3 NECESIDAD DE ENCAMISADO

Se debe evaluar si la tecnología seleccionada necesita utilizar una carcasa o encamisado para la tubería o si por el contrario esta se puede instalar directamente en el terreno. Si la tecnología requiere carcasa en su proceso constructivo se debe tener en cuenta si se debe rellenar el espacio entre la carcasa y la tubería y las implicaciones que esto conlleva.

5.4 DIÁMETRO DE LA TUBERÍA

A medida que aumenta el diámetro, la complejidad y los riesgos asociados al proyecto también aumentan, es por esto que se debe tener presente el rango de aplicabilidad que tienen las tecnologías Trenchless con respecto a esta variable.

5.5 LONGITUD TOTAL

La longitud total es una variable determinante para la selección de la tecnología trenchless, generalmente está asociada con el diámetro de instalación. La longitud de tubería a instalar en tecnologías trenchless depende de las características propias de cada proyecto.

5.6 PROFUNDIDAD

Para definir la tecnología más indicada para un proyecto específico, se debe evaluar la profundidad requerida de instalación de la tubería, ya que cada una de las tecnologías tiene una condición de profundidad definida para su aplicación.

5.7 CONDICIONES DEL SUELO

Es necesario determinar el tipo de suelo y su resistencia, así como también establecer con precisión las condiciones y descartar situaciones de inestabilidad ya que dependiendo de esto algunas tecnologías sin zanja pueden ser o no ser tenidas en cuenta en el proceso de selección.

5.8 PRESENCIA DE NIVEL FREÁTICO

Junto con la respectiva investigación geotécnica del suelo se debe determinar la presencia de nivel freático ya que algunas de las tecnologías sin zanja no se recomiendan debido a que no pueden abatir el nivel freático.

5.9 COSTO DE INSTALACIÓN

Es un factor decisivo en la implementación de las tecnologías sin zanja, de tal manera que se dé la solución más óptima al proyecto que se desea realizar. De acuerdo a diferentes consultas de proyectos desarrollados en Colombia, y proyectos realizados en Estados Unidos se pudo establecer un rango de costos de tecnologías trenchless, los cuales soportan la selección de alguna de las tecnologías, como se puede observar en la Tabla 1.

Tabla 1. Rango de Costo de Tecnología Trenchless

TECNOLOGIA	DIAMETRO (IN)		RANGO DE COSTOS		FUENTE	OBSERVACIÓN
Auger Boring (AB)						
	27		\$ 1.230.918,55	\$ 1.538.648,19	PINTER 2013	Valor convertido de pesos a dolares y actualizado con el incremento del IPC 2016
	27		\$ 1.538.648,19	\$ 2.461.837,10	PINTER 2013	
Microtunneling (MT)						
	27		\$ 5.231.403,84	\$ 8.000.970,58	PINTER 2013	Valor convertido de pesos a dolares y actualizado con el incremento del IPC 2016
Horizontal Directional Drilling (HDD)			V/metro			
Minimo	4		\$ 240.000,00		Treltec Ingenieria Ltda - Cotización	
	6		\$ 390.000,00		Treltec Ingenieria Ltda - Cotización	
Mediano	8		\$ 560.000,00		Treltec Ingenieria Ltda- Cotización	
	10		\$ 800.000,00		Treltec Ingenieria Ltda- Cotización	
Maximo	12		\$ 1.176.000,00		Treltec Ingenieria Ltda- Cotización	
Pipe Ramming	Tuberia	Encamisado (Acero)	V/metro en suelos compresibles	V/ metro en roca		
	6	8	\$ 800.000,00	\$ 3.500.000,00	AINPRO S.A- Cotización	ALCANTARILLADO NOVAFORT
	8	12	\$ 1.200.000,00		AINPRO S.A- Cotización	ALCANTARILLADO NOVAFORT
	10	12	\$ 1.200.000,00		AINPRO S.A- Cotización	ALCANTARILLADO NOVAFORT
	12	16	\$ 1.500.000,00		AINPRO S.A- Cotización	ALCANTARILLADO NOVAFORT
	27	36	\$ 8.648.640,00	\$ 9.500.000,00	INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.- Cotización	ALCANTARILLADO PVC
Pipe Jacking						
	27		\$ 2.000.242,65	\$ 3.538.890,83	PINTER 2013	Valor convertido de pesos a dolares y actualizado con el incremento del IPC 2016
	27		\$ 2.461.837,10	\$ 5.846.863,12	PINTER 2013	

Fuente. Propia

Nota: Los rangos de costos de cada tecnología están dados por metro lineal de instalación, pueden variar de acuerdo a las características particulares del proyecto. En el anexo 1 se muestran las cotizaciones utilizadas para establecer los rangos de costos.

Los parámetros para cada una de las tecnologías Trenchless de acuerdo a la matriz de selección se pueden observar en la Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 6.

Tabla 2. Parámetros Pipe Jacking a utilizar en la matriz de selección de Tecnologías Trenchless

Material tubería	Precisión de la instalación	Realiza encamisado	Diámetro (in)		Longitud (m)	Profundidad		Suelos Cohesivos		Suelos granulares		Costo/ML		Recomendado en presencia de nivel freático
						(m)	Puntaje	N<5 (Blando)	Puntaje	N<10 (suelto)	Puntaje	Suelos Cohesivos	Suelos granulares	
Acero RCP Concreto Fibra de vidrio	Alta	No	8,00	48	100	Variable	10	SI	10	SI	10	\$131.070,03	\$216.550,49	si
			48	63	300									
			120		500									

Fuente. Propia

Tabla 3. Parámetros Auger Boring a utilizar en la matriz de selección de Tecnologías Trenchless

Material tubería	Precisión de la instalación	Realiza encamisado	Diámetro (in)		Longitud (m)		Profundidad		Suelos Cohesivos		Suelos granulares		Costo/ML		Recomendado en presencia de nivel freático
							(m)		N<5 (Blando)	Puntaje	N<10 (suelto)	Puntaje	Suelos Cohesivos	Suelos granulares	
Acero	Media	Si	8	60	12	150	2		SI	10	SI	10	\$56.986,97	\$91.179,15	no

Fuente. Propia

Tabla 4. Parámetros Horizontal Directional Drilling a utilizar en la matriz de selección de Tecnologías Trenchless

Material tubería	Precisión de la instalación	Realiza encamisado	Diámetro (in)		Longitud (m)		Profundidad	Suelos Cohesivos		Suelos granulares		Costo/ML		Recomendado en presencia de nivel freático
							(m)	N<5 (Blando)	Puntaje	N<10 (suelto)	Puntaje	Suelos Cohesivos	Suelos granulares	
Acero Polietileno PVC	Media	No	3	64	70	2000	variable	SI	10	Posible	10	60.000,00	\$98.000,00	si
			1	3										

Fuente. Propia

Tabla 5. Parámetros Microtunnelling a utilizar en la matriz de selección de Tecnologías Trenchless

Material tubería	Precisión de la instalación	Realiza encamisado	Diámetro (in)		Longitud (m)		Profundidad	Suelos Cohesivos		Suelos granulares		Costo/ML		Recomendado en presencia de nivel freático
							(m)	N<5 (Blando)	Puntaje	N<10 (suelto)	Puntaje	Suelos Cohesivos	Suelos granulares	
Acero Concreto Fibra de vidrio PVC HDPE RCP	Alta	No	10	138	25	225	5	SI	20	Recomendado	20	\$193.755,70	\$296.332,24	si

Fuente. Propia

Tabla 6. Parámetros Pipe Ramming a utilizar en la matriz de selección de Tecnologías Trenchless

Material tubería	Precisión de la instalación	Realiza encamisado	Diámetro (in)		Longitud (m)		Profundidad	Suelos Cohesivos		Suelos granulares		Costo/ML		Recomendado en presencia de nivel freático
							(m)	N<5 (Blando)	Puntaje	N<10 (suelto)	Puntaje	Suelos Cohesivos	Suelos granulares	
Acero RCP Concreto Fibra de vidrio PVC	Baja	Si	4	160	12	60	6	SI	20	Recomendado	20	\$100.000,00	\$240.240,00	No

Fuente. Propia

6 PROGRAMACION DE MATRIZ

Para el desarrollo de la matriz de selección de tecnologías trenchless, se realizó la programación de una Macro con ayuda del Microsoft Excel y lenguaje de programación Visual Basic. En primer lugar, y teniendo en cuenta la consulta bibliográfica realizada para cada una de las tecnologías existentes, con base en las variables establecidas en el capítulo anterior.

6.1 LENGUAJE

Visual BASIC es un lenguaje de programación que permite crear programas y permite vincular aplicaciones como Microsoft Excel, este lenguaje utilizado en la Macro, permite acceder a información contenida en Excel y analizarla automáticamente.

6.2 PROGRAMACIÓN DE LA MATRIZ

La matriz desarrollada, compara los valores de cada uno de los parámetros del diseño con los parámetros establecidos en la base de datos para cada una de las tecnologías, siguiendo el siguiente proceso:

- Evaluar Material
- Evaluar Precisión
- Evaluar Espacio de Encamisado
- Evaluar Diámetro
- Evaluar Longitud
- Evaluar Profundidad
- Evaluar tipo de suelo y asignar costos
- Evaluar costos
- Evaluar nivel freático

Se realiza una asignación de puntaje y finalmente la tecnología Trenchless recomendada por la matriz, corresponde a la que obtiene mayor puntaje entre 0 y 100. En el Anexo 2, se ilustra la programación de la matriz en lenguaje Visual BASIC.

7 PROCESO DE SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA

Con el fin de optimizar el proceso de selección de tecnología trenchless se sugiere hacer las siguientes actividades que aparecen en la Figura 28, las cuales fueron adaptadas del procedimiento propuesto por ISELEY TOM, GOKHALE SANJIV B. (TOM ISELEY, 1997).

Figura 28. Proceso selección tecnología

Fuente: Adaptado de Instalación sin zanja de tuberías debajo de las vías, 1998

A continuación, se describe el proceso recomendado para la aplicación de la matriz elaborada para la selección de la tecnología Trenchless que cumpla con los requisitos del diseño de red de alcantarillado que se ha identificado la necesidad de realizar por método de tecnología sin zanja.

Figura 29 Proceso de aplicación de la matriz de selección de tecnología trenchless

Fuente: Propia

8 CASO DE ESTUDIO

El Instituto de Desarrollo Urbano IDU mediante licitación pública No. IDU-LP-SGI-020-2014 adjudicó el contrato de obra IDU-1746-2014 el cual tiene por objeto Complementación o Actualización o Ajustes o Diseños y Construcción De La Avenida Los Cerros (Avenida Circunvalar), Desde La Calle 9 Hasta La Avenida Los Comuneros, Del Acuerdo 527 De 2013 De Cupo De Endeudamiento De Bogotá.

El proyecto contemplo, entre otras, la localización y replanteo; demoliciones de andenes, sardineles y pavimento; excavaciones de todo tipo; construcción de redes de servicios públicos (hidráulicas, alcantarillado sanitario, eléctricas, de telefonía, gas, etc.); suministro, extendida, nivelación, humedecimiento y compactación de: sub-base granular SBG-1, base granular BG-1 mejorada con cemento al 5%; mezcla densa en caliente MDC-2 Asfalto 80-100, losas de concreto MR45; construcción de filtros y obras de sub-drenajes; construcción de andenes, obras complementarias; instalación de mobiliario urbano: barandas, paradero de bus etc, ver Figura 30.

Figura 30. Localización del proyecto Cto IDU-1746-2014

Fuente: Archivo contrato de obra IDU-1746-2014

8.1 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EXCAVACIÓN SIN ZANJA.

El proyecto contempló la construcción y renovación de la red de acueducto y alcantarillado, para lo cual la Empresa de Acueducto aprobó los diseños de las redes de acueducto con el número de proyecto 31597 y aprobó los diseños de la red de alcantarillado combinado con el número de proyecto 7266. Debido a la interferencia de la red matriz de acueducto *El Silencio – Vitelma* de 60", en la calle 7ª con Cr 3 Este, donde estaba proyectada la instalación de una tubería de alcantarillado de 27", fue sugerido por parte de los especialistas, evitar excavaciones a cielo abierto, ya que podrían generar afectación en la cimentación y soporte de la red matriz ya mencionada. Adicionalmente, el pozo al cual debe descargar la tubería de 27" se encuentra por fuera del límite del proyecto, lo cual conllevó a evaluar un método de excavación sin zanja para la instalación de la tubería de alcantarillado de conexión del Pozo 95 al Pozo No 2 como se evidencia en las Figura 31 de planta y

Figura 32 de perfil:

Figura 31 Planta red de alcantarillado conexión Pozo 95 a 2 previsto para tunelear.

Fuente: Propia

Figura 32. Perfil red de alcantarillado conexión Pozo 95 a 2 previsto para tunelear.

Fuente: Propia

8.2 INFORMACIÓN GEOTÉCNICA DISPONIBLE

Para este caso de estudio se realizaron cuatro (4) sondeos mecánicos: Sondeos SM1 SM2 SM3 y SM4, a lo largo de la longitud total del proyecto, los cuales alcanzaron profundidades variables hasta 5.5 m, con coordenadas como se muestra en la Tabla 7:

Tabla 7. Sondeos realizados para el estudio geotécnico

Sitio	Exploración	Abscisa	Profundidad (m)
Avenida Circunvalar entre calle 9 y Av. Comuneros	Sondeo mecánico 1 (SM1)	0+242	5
	Sondeo mecánico 2 (SM2)	0+205	5.2
	Sondeo mecánico 3 (SM3)	0+162	5
	Sondeo mecánico 4 (SM4)	0+093	5.5

Fuente: Propia

En la Figura 33 se observa la ubicación de los 3 sondeos mencionados y la zona donde se proyecta hacer el cruce con tecnología sin zanja.

Figura 33. Ubicación de sondeos SM1, SM2, SM3 y SM4

Fuente: Google Earth

La estratigrafía mostrada en la Tabla 8 para cada uno de estos sondeos permite observar que, predominan materiales granulares, básicamente arenosos, y la presencia de areniscas en el fondo de los sondeos.

Tabla 8. Estratigrafía SM4 área de estudio

Compañía		CONSORCIO CERROS ORIENTALES						INFORME-15/454								
Proyecto		Contrato IDU 1746-2014. Complementación o Actualización o Ajustes o Diseños y Construcción de la Avenida Los Cerros (Avenida Circunvalar), Desde La Calle 9 Hasta Avenida Los Comuneros, del Acuerdo 527 De 2013, de cupo de endeudamiento en Bogotá, D.C.						Hoja		1	De		1			
Perforación No.		Dirección	Localización			Coordenadas		Fecha-Hora								
S4		Vertical	Carrera 3E entre calles 6B y 7. Costado Oriental			Norte:	99.449.121	Iniciación:		2015-04-09						
						Este:	100.777.519	Terminación:		2015-04-09						
Profundidad (m)	Longitud (m)	Columna estratigráfica	Descripción			Muestra	SPT (Golpes)		Límites de Atterberg		Humedad (%)	Clasificación U.S.C.S	Recobro (cm)	ROD (%)		
									LL (%)	IP (%)						
0.00	0.30		Limo arcilloso de color negro con presencia de grava fina con olor a materia organica			SH1										
0.30																
0.60	0.90		Arena arcillosa de color café claro con presencia de gravas finas. Presenta plasticidad alta, humedad media y compacidad media			SPT1	3	3	3	8	34	12	25.8	SC		
1.20																
2.00	0.80		Conglomerado de color café claro, no cementado, con bloques de hasta 7 cm. Presenta plasticidad media a alta, humedad media y compacidad media			MB1			26	8	11.3	SC				
2.50	0.50		Arena arcillosa de color habano con vetas de oxidacion con presencia de gravas finas. Presenta plasticidad alta, humedad media y compacidad media a abaja			SH2			32	11	24.9	SC				
2.60																
2.90	0.40		Arena limosa de color café con presencia de gravas de hasta 1 1/2". Presenta plasticidad media a baja, humedad media y compacidad alta			SPT2	30	45	R	R	20	3	10.8	SM		
4.00	2.60		Arenisca de color blanco fracturada con bandeamientos de oxidacion y fracturas llenas de arcilla			MB2										
						MB3										
5.00						MB4										
5.50																

Fuente: Echeverry Ingeniería y ensayos S.A.S.

8.3 EVALUACIÓN DE CASO DE ESTUDIO

Con la información conocida del diseño de alcantarillado mostrada en la Tabla 9, se ingresa cada uno de los parámetros requeridos por la matriz para realizar la evaluación y recomendar la tecnología trenchless más apropiada.

Tabla 9. Datos de diseño para evaluar en la matriz

Parámetro de diseño	Dato
Indique el material de tubería	PvC
Indique la Precisión necesario de la instalación	MEDIA
Indique si requiere encamisado	SI
Indique el Diámetro (in)	27
Indique la Longitud (m)	24
Indique la profundidad promedio (m)	4
Indique si el suelo es cohesivo o granular	granular
Indique si hay presencia de Nivel freático (SI o NO)	no
Indique si en la zona de instalación existe espacio para pozos y maquinaria (ver cuadro) (SI o NO)	no

Fuente: Propia

La matriz consta de un rango de puntuación para cada variable de 0 a 10 o de 0 a 20 según la importancia, siendo el puntaje más alto el que se le asigna a los casos en los cuales las tecnologías satisfacen en su totalidad el parámetro evaluado, 0 el puntaje en los casos en que el parámetro no cumple para la tecnología evaluada, ver Tabla 10.

Tabla 10. Evaluación de Matriz para selección de tecnología Trenchless

MATRIZ DE SELECCIÓN DE TECNOLOGIA TRENCHLESS																																																																																																																							
INTRODUCIR INFORMACIÓN DE DISEÑO																																																																																																																							
Indique el material de tubería		pvc																																																																																																																					
Indique la Precisión necesario de la instalación		media																																																																																																																					
Indique si requiere encamisado		si																																																																																																																					
Indique el Diametro de cada tramo (in)		27																																																																																																																					
Indique la Longitud de cada tramo (m)		24																																																																																																																					
Indique la profundidad promedio (m)		4																																																																																																																					
Indique si el suelo es cohesivo o granular		granular																																																																																																																					
Indique si hay presencia de Nivel freatico (SI o NO)		no																																																																																																																					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Evaluar tecnologías </div>																																																																																																																							
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">TECNOLOGIA</th> <th style="width: 50%;">COSTO (ml)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PIPE JACKING</td> <td>\$ 5,197,211.66</td> </tr> <tr> <td>AUGER BORING</td> <td>\$ 2,188,299.65</td> </tr> <tr> <td>HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING</td> <td>\$ 2,352,000.00</td> </tr> <tr> <td>MICROTUNNELING</td> <td>\$ 7,111,973.85</td> </tr> <tr> <td>PIPE RAMMING</td> <td>\$ 5,765,760.00</td> </tr> </tbody> </table>											TECNOLOGIA	COSTO (ml)	PIPE JACKING	\$ 5,197,211.66	AUGER BORING	\$ 2,188,299.65	HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING	\$ 2,352,000.00	MICROTUNNELING	\$ 7,111,973.85	PIPE RAMMING	\$ 5,765,760.00																																																																																															
TECNOLOGIA	COSTO (ml)																																																																																																																						
PIPE JACKING	\$ 5,197,211.66																																																																																																																						
AUGER BORING	\$ 2,188,299.65																																																																																																																						
HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING	\$ 2,352,000.00																																																																																																																						
MICROTUNNELING	\$ 7,111,973.85																																																																																																																						
PIPE RAMMING	\$ 5,765,760.00																																																																																																																						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="12" style="background-color: #d9e1f2;">PARAMETROS</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Material tubería</th> <th style="width: 10%;">Precisión de la instalación</th> <th style="width: 10%;">Realiza encamisado</th> <th style="width: 10%;">Diametro (in)</th> <th style="width: 10%;">Longitud (m)</th> <th style="width: 10%;">profundidad</th> <th style="width: 10%;">Suelos Cohesivos</th> <th style="width: 10%;">Suelos granulares</th> <th style="width: 10%;">costos</th> <th style="width: 10%;">Presencia de nivel freatico</th> <th style="width: 10%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TECNOLOGIA</td> <td>DATOS DE PROYECTO</td> <td>pvc</td> <td>media</td> <td>si</td> <td>27</td> <td>24</td> <td>4</td> <td>granular</td> <td>granular</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>0</td> <td>20</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>10</td> <td></td> <td>8.3</td> <td>6</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PIPE JACKING</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>0</td> <td></td> <td>8.3</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">AUGER BORING</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td>8.3</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> <td>2</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MICROTUNNELING</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td>6.6</td> <td>4</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PIPE RAMMING</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>80.6</td> </tr> </tbody> </table>											PARAMETROS												Material tubería	Precisión de la instalación	Realiza encamisado	Diametro (in)	Longitud (m)	profundidad	Suelos Cohesivos	Suelos granulares	costos	Presencia de nivel freatico	TOTAL	TECNOLOGIA	DATOS DE PROYECTO	pvc	media	si	27	24	4	granular	granular					0	20	0	10	0	10		8.3	6	10	PIPE JACKING		0	0	10	10	10	0		8.3	10	10	AUGER BORING		10	10	0	0	10	10		8.3	8	10	HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING		10	20	0	10	0	10		10	2	10	MICROTUNNELING		10	10	10	10	10	10		6.6	4	10	PIPE RAMMING											80.6
PARAMETROS																																																																																																																							
Material tubería	Precisión de la instalación	Realiza encamisado	Diametro (in)	Longitud (m)	profundidad	Suelos Cohesivos	Suelos granulares	costos	Presencia de nivel freatico	TOTAL																																																																																																													
TECNOLOGIA	DATOS DE PROYECTO	pvc	media	si	27	24	4	granular	granular																																																																																																														
		0	20	0	10	0	10		8.3	6	10																																																																																																												
PIPE JACKING		0	0	10	10	10	0		8.3	10	10																																																																																																												
AUGER BORING		10	10	0	0	10	10		8.3	8	10																																																																																																												
HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING		10	20	0	10	0	10		10	2	10																																																																																																												
MICROTUNNELING		10	10	10	10	10	10		6.6	4	10																																																																																																												
PIPE RAMMING											80.6																																																																																																												
TECNOLOGIA RECOMENDADA		PIPE RAMMING																																																																																																																					

Fuente: Propia

Figura 34. Registro fotografico caso de estudio.

Fuente. Propia

9 CONCLUSIONES

- Para optimizar el proceso de selección de la tecnología trenchless (sin zanja) para un proyecto de construcción de alcantarillado, se elaboró la matriz cuantitativa de selección de tecnología trenchless, la cual proporciona gran eficacia en la comparación de las cinco diferentes tecnologías presentes en Colombia para la construcción de redes de alcantarillado: Pipe Jacking, Auger Boring, Micro Tunneling, Horizontal Direction Drilling y Pipe Ramming.
- En el presente trabajo se ha efectuado una descripción de cada una de las tecnologías sin zanja, sus variables y procesos de aplicación, lo cual permite tener una idea general de cada una de las tecnologías con el fin de determinar cual es la mas conveniente para un caso particular.
- Mediante la matriz desarrollada se logra realizar la comparación y selección de la mejor tecnología Trenchless para un proyecto específico, teniendo en cuenta que se establecieron variables de análisis para la evaluación cuantitativa de las tecnologías sin zanja, las cuales corresponden a parámetros de diseño como material de tubería a instalar, precisión de instalación requerida, diámetro, longitud y profundidad del diseño, condiciones geotecnicas del suelo en el lugar de instalación, presencia de nivel freático y costos.
- La tecnología Trenchless recomendada por la matriz, corresponde a la que obtiene mayor puntaje entre 0 y 100.
- Se aplicó la matriz de selección diseñada en un caso de estudio consistente en la construcción de un paso sin zanja en un proyecto vial que presentaba interferencia de redes y restricciones de intervención vial. El resultado de la evaluación la tecnología Trenchless recomendada fue la tecnología Pipe Ramming la cual obtuvo el mayor puntaje entre las 5 tecnologías analizadas, indicando que corresponde a la tecnología que garantizaba el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el proyecto.

- El uso de tecnologías Trenchless ofrece grandes beneficios y un gran número de ventajas en aspectos ambientales, sociales y económicos frente al método de excavación tradicional con zanja abierta. Por lo tanto y teniendo en cuenta los procesos de globalización, industrialización y modernización, se hace necesario ampliar el conocimiento sobre las diferentes tecnologías y generar herramientas prácticas como la matriz desarrollada en el proyecto.
- El presente trabajo académico se ofrece como una herramienta para la divulgación y en consecuencia el uso adecuado de las tecnologías trenchless.

10 RECOMENDACIONES

- El proyecto desarrollado corresponde a un tema de vanguardia en ingeniería de instalación de alcantarillados y teniendo en cuenta los grandes beneficios que proyectos de Tecnologías Trenchless pueden representar para grandes ciudades en nuestro país, debido a los altos niveles de tráfico y presencia de redes de servicios públicos, así como la posible interferencia de obras civiles existentes se recomienda continuar con el presente trabajo.
- Teniendo en cuenta que la matriz desarrollada contempla la variable de costos, y es una variable que resulta ser muy susceptible al transcurso del tiempo y la influencia de los mercados internacionales, se recomienda actualizarla constantemente y ampliar el análisis de esta variable en cada tecnología.
- Adicionalmente, se recomienda incluir en la matriz parámetros adicionales que puedan ser considerandos a criterio del diseñador, así como nuevas tecnologías que surjan en el futuro y comiencen a ser utilizadas en Colombia.
- Se puede contemplar la posibilidad de profundizar en el análisis sobre las tecnologías trenchless incluyendo variables como por ejemplo el rendimiento promedio de instalación o la necesidad de un alineamiento con curvas. Así mismo se puede ampliar el alcance de la matriz para analizar tecnologías aplicables a proyectos de acueductos o proyectos de renovación de tubería.
- Como parte del ejercicio profesional de la ingeniería actual, se debe estar a la vanguardia de las nuevas opciones tecnológicas disponibles y aplicarlas de manera tal que permita llevar a cabo los proyectos constructivos con éxito optimizando recursos.

BIBLIOGRAFÍA

Abaunza, J. A. (2011). *tesis607 Evaluación y perspectivas de la utilización de tecnologías sin zanja*. Obtenido de Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana: <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/7549/tesis607.pdf?sequence=1>

Abaunza, P. (2010).

ABRATT. (2016). *Asociación Brasileira de Tecnología no Destrutiva* . Obtenido de <http://www.abratt.org.br/>

Alarcon Rocha. (2014).

ANDESCO. (2015). *ANDESCO*. Obtenido de <http://www.andesco.org.co/#&ts=undefined>

ASSOCIATION, P. J. (2016). *PIPE JACKING ASSOCIATION*. Obtenido de <http://www.pipejacking.org/>

BESSAC-Andina. (2016). *Construcción de microtúneles, rehabilitación de colectores y redes de servicio*. Obtenido de <http://www.bessac-andina.com/>

Bogotá, A. y. (2016). *Acueducto de Bogota* . Obtenido de <http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal>

E, S. D.-A. (Diciembre de 2008). *vorschau DWA A 125E Pipe Jacking and Related Techniques*. Obtenido de DWA Asociación alemana de Agua:

[http://www.dwa.de/dwa/shop/produkte.nsf/4A972588F675E687C1257798001A50C7/\\$file/vorschau_DWA-A_125E.pdf](http://www.dwa.de/dwa/shop/produkte.nsf/4A972588F675E687C1257798001A50C7/$file/vorschau_DWA-A_125E.pdf)

Gutierrez, J. C. (11 de 08 de 2006). *Method selection for trenchless technology*. Obtenido de Grupo epm: http://www.grupo-epm.com/Portals/1/biblioteca_epm_virtual/tesis/Methodselectionfortrenchlesstechnology.pdf

Herrenknecht. (2016). *Herrenknecht Tunneling Systems*. Obtenido de <https://www.herrenknecht.com/en/home.html>

Hortua, G. A. (2013). *Aplicación de tecnologías trenchless en Bogotá* . Obtenido de Repositorio Institucional Universidad Católica de Colombia - RIUCaC: <http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1592/1/APLICACI%C3%93N%20DE%20TECNOLOGIAS%20TRENCHLESS%20EN%20BOGOTA.pdf>

Ictis. (s.f.).

ICTIS. (2015). *Instituto Colombiano de Tecnologías de infraestructura soterránea* . Obtenido de <http://ictis.org/es/>

Instituto Colombiano de Tecnologías de Infraestructura Subterránea. (s.f.).

ISTT. (2016). *The International Society for Trenchless Technology*. Obtenido de <http://www.istt.com/>

Jonathan Armando Alarcon Rocha, J. L. (2014). *AlarconRochaJonathanArmando2014 COMPARACION TECNOLOGICA Y COSTOS DEL MÉTODO DE INSTALACION*. Obtenido de Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana: <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/16783/AlarconRochaJonathanArmando2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Library, A. (2013). *American Society of Civil Engineers* . Obtenido de <http://ascelibrary.org/doi/book/10.1061/9780784405727>

McLaughlinunderground. (2016). *McLaughlinunderground* . Obtenido de <http://www.mclaughlinunderground.com/>

Paula Andrea Rozo Mendoza, C. A. (2014). *RozoMendozaPaulaAndrea2014 Elaboración de la segunda fase del manual de interventoría para la instalación, reemplazo y rehabilitación de infraestructura*. Obtenido de Pontificia universidad javeriana Bogota: <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/16800/RozoMendozaPaulaAndrea2014.pdf;jsessionid=8F1EE502380F49DC032EDB7B8196693A?sequence=1>

Santiago, F. M. (2015). *Tesis master Felicidad Minguez Santiago Métodos de excavación sin zanja*. Obtenido de Archivo Digital UPM Universidad Politécnica de Madrid: http://oa.upm.es/37225/1/Tesis_master_Felicidad_Minguez_Santiago.pdf

the Health & Safety executive, B. T. (2001). *pjaguidance Tunnelling and Pipejacking: Guidance for Designers*. Obtenido de Health & Safety executive: <http://www.hse.gov.uk/construction/pdf/pjaguidance.pdf>

TOM ISELEY, S. B. (1997). *nchrp_syn_242 Synthesis of Highway Practice 242*. Obtenido de http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/nchrp/nchrp_syn_242.pdf

Vega, R. J. (ABRIL de 2011). *JACKING INSTITUTO COSTARRICENSE DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO*. Obtenido de INSTITUTO COSTARRICENSE DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO: <http://boletin-iccyc.com/files/files/INFORME%20PIPE%20JACKING.pdf>

vidal. (2004).

Vidal, F. E. (10 de 2004). *08_2488_C Técnicas de construcción fundamentadas en la tecnología sin zanja*. Obtenido de Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_2488_C.pdf

Watson, A. (2016). *The UK's Trenchless Solutions 'No-Dig' Contractor*. Obtenido de <http://www.allenwatson.com/>

ZANJA, A. S. (2013). *AINPPRO SA TECNOLOGIA SIN ZANJA*. Obtenido de <http://www.ainpro.com.co/>

ANEXOS

ANEXO 1 COTIZACIONES TECNOLOGIA TRENCHLESS

Bogotá D.C., ~~2016~~ 21 de 2016

Cotización #011-16

Señores:
FORERO LARA INGENIEROS
Attn. Cesar Augusto Pineda
Tel. 3003154894 - 3214190192
cesarpin703@yahoo.es
Ciudad

~~Set~~ Diferentes cruces.

Respetado Ingeniero:

De acuerdo a la información por usted suministrada, se puede establecer la factibilidad de realizar los cruces con dos sistemas de perforación así:

1. Los cruces para alcantarillado (Instalación de ~~Novafort~~ con sistema RAMMING)

El sistema consiste en hincar secuencialmente tramos de camisas de acero al carbón, hasta alcanzar la longitud de cruce. Finalizada esta actividad, se realiza la extracción del suelo y se instala el ducto requerido por el proyecto (~~Novafort~~).

Ventajas del Sistema de perforación ~~Ramming~~:

- ✓ Minimiza el tiempo de duración de la obra.
- ✓ Garantiza que no se producirá ninguna alteración por asentamientos o expansiones al subsuelo que puedan afectar la estructura del pavimento o estructuras cercanas.
- ✓ No requiere la realización de intervenciones en la vía que afecte su normal funcionamiento.
- ✓ El Nivel freático no afecta la construcción del túnel.
- ✓ Requiere menor cantidad de grout (~~grout~~), para llenar el espacio anular de la camisa y el tubo, además no requiere ~~grout~~ para inyecciones entre la camisa y el suelo.
- ✓ La caja de lanzamiento facilita la instalación del tubo de acero definitivo y la realización de los empalmes.

Es requisito indispensable para el diseño y ejecución del cruce que EL CONTRATANTE suministre la información requerida para conocer las condiciones del subsuelo y las posibles interferencias de otros servicios sobre el corredor de perforación. Es responsabilidad del contratante cualquier daño que se presente por inexactitud o falta de esta información.

PAG. 1

Carrera 65 # 18 A - 40 Zona Industrial La Laguna - Bogotá D.C. - COLOMBIA
FON: (57 1) 414 0145 FAX: (57 1) 3804842
Página Web: www.ainpro.com.co e-mail: tecnico@ainpro.com.co

PROCEDIMIENTO

- ✓ Excavación de la caja de lanzamiento (las dimensiones dependen del diámetro de tubería a instalar y del espacio disponible).
- ✓ Se alista el fondo de la caja de lanzamiento.
- ✓ Realizar entibado si se requiere.
- ✓ Instalar una viga H para direccionamiento de la tubería.
- ✓ Bajar una a una las camisas de acero y se acoplan al martillo.
- ✓ Realizar las conexiones neumáticas al compresor. (cargadores, válvulas, etc.).
- ✓ Hincado con un equipo neumático.
- ✓ Desacoplar el martillo con ayuda de una retroexcavadora o una grúa.
- ✓ Limpieza de la tubería.

ACTIVIDADES A CARGO DE AINPRO

- ✓ Brazo hidráulico para movimiento de equipos y camisas de acero.
- ✓ Equipo de tubería y compresoras.
- ✓ Suministro y transporte al lugar de la obra de las camisas de acero.
- ✓ Hincado y limpieza de la camisa de acero.
- ✓ OBRAS DE ACEROS Y CEMENTOS.

ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATANTE

- ✓ Adecuación del sitio para el tránsito seguro de personal y equipos.
- ✓ Obra civil (Elaboración de cajas de lanzamiento y recibir bajo las indicaciones dadas por nuestra Entidad).
- ✓ Achique permanente de la caja de lanzamiento (Si se requiere).
- ✓ Suministro e instalación de la tubería de servicio.
- ✓ Manejo y disposición final del material sobrante de la excavación y la limpieza.
- ✓ Grouting en caso de requerirse.
- ✓ SEGURO DE LA OBRERA Y EQUIPOS.

COSTO /METRO

ALCANTARILLADO NOVAPORT		SISTEMA RAMMING		
DIAMETRO DUCTO NOVAPORT	DIAMETRO EXTERNO (EN LA CAMPANA)	CAMISA DE ACERO SUGERIDA	V/ METRO EN SUELOS COMPRESIBLES	V/ METRO EN ROCA
6"	7.2"	8"	800.000,00	
8"	10"	12"	1.200.000,00	3.500.000,00
10"	11.4"	12"	1.200.000,00	
12"	14.4"	16"	1.500.000,00	
30"	36.5"	42"	6.000.000,00	8.000.000,00

2. Los cruces para acueducto si son factibles de ejecutarlos con sistemas de perforación horizontal dirigida.

ACTIVIDADES A CARGO DE AINPRO S.A.

- ✓ Limpieza de la perforación.
- ✓ Ejecución de las obras por personalidneo

PAG. 2

- ✓ Suministro, transporte, ~~terminación~~ y manejo de tubería de polietileno.
- ✓ Perforación con sus respectivas ampliaciones.
- ✓ Suministro de agua para la perforación
- ✓ Instalación de la tubería de polietileno

ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATANTE

- ✓ Adecuación del sitio para el tránsito seguro de personal y equipos.
- ✓ Obra civil (en caso de requerirse)
- ✓ Asistencia con brazo hidráulico para el manejo de la ~~tubería~~ (en caso de requerirse)
- ✓ Adecuación final de la tubería a las cajas de empalme (en caso de requerirse).
- ✓ Manejo de lodos (en caso de requerirse)
- ✓ ~~Bombas y vibradores~~

COSTO / METRO

En los cruces para acueducto, se deberá cambiar la tubería PVC por tubería de polietileno que la suministrará AINPRO S.A.

ACUEDUCTO		
DIAMETRO DUCTO POLIETILENO	V/ METRO EN SUELOS COMPRESIBLES	V/ METRO EN ROCA
De 1" hasta 2"	200.000,00	500.000,00
de 3" hasta 4"	300.000,00	600.000,00

Los anteriores precios tienen incluido ~~ALI~~ pero no IVA.

El costo de transporte se definirá una vez establecido los sitios y la cantidad exacta de cruces.

En caso de presentarse demora en la ejecución de las obras por causas imputables al CONTRATANTE, se cobrará un stand by diario de UN MILLON DE PESOS M.CTE (~~\$1.000.000,00~~)

Antes de ordenar el trabajo, el cliente deberá corroborar el diámetro externo de la tubería de servicio en la campana ~~de~~ en la parte más protuberante, para garantizar que este pueda ser instalado fácilmente dentro de la camisa de acero.

DURACIÓN DE LA OBRA

Se establece una vez realizada la visita de obra.

FORMA DE PAGO.

A convenir

VALIDEZ DE LA OFERTA

90 Días.

Cordialmente,

AINPRO S.A.
FRANCISCO A. MORENO V.
GERENTE AINPRO S.A.

Treltec Ingeniería Ltda.

PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA

RENOVACION DE REDES

WWW.TRELTEC.COM

CALLE 70 A No. 20 - 36
PBX. 2556232 Fax. 2104985
E-mail: comercial@treltec.com

Bogotá D.C., 20 de Enero de 2016

Ingeniero
CESAR AUGUSTO PINEDA ROMERO
Celular 310 755 2944 / 321 419 0192
Cesarpin703@yahoo.es
Ciudad

Asunto: Cotización No. PHD 007-16. Ejecución de cruces con Perforación Horizontal Dirigida servicio de acueducto y alcantarillado en diferentes diámetros.

Obra: Corredor Perimetral de Oriente (Sopó - La Calera - Guasca - Choachí)

Ingeniero Pineda:

En atención a su solicitud le estamos enviando una oferta económica, así:

ALCANCE DE LA OFERTA:

TRELTEC INGENIERIA se compromete a:

- Visita inicial de inspección de la obra.
- Planeamiento del trabajo.
- Suministro e instalación tubería de Polietileno PN 10 en diferentes diámetros, mediante la técnica de Perforación Horizontal Dirigida.
- Suministrar el personal especializado para la operación.
- Suministrar y operar los equipos necesarios para la ejecución de la obra.
- Suministrar Pólizas de: Manejo de Anticipo, Cumplimiento, Salarios, Estabilidad de Obra, Responsabilidad Civil, Calidad de Materiales. (En caso de requerirse).

ACTIVIDADES POR CUENTA DEL CONTRATANTE.

- Determinación exacta de los puntos y cotas de inicio y fin del cruce.
- Tramitar, establecer y mantener los permisos necesarios (Licencias, PMT).
- Suministro de agua para la perforación.
- Consecución estricta de los planos de las redes de Servicios Públicos existentes en el sitio del cruce.
- Ejecución de las obras civiles necesarias (Demolición, excavación, relleno, etc.)
- Suministrar la tubería de servicio (PVC).

TECNOLOGIAS SIN ZANJA PARA CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN.-CONSULTORIA DE ACUEDUCTOS

Treltec Ingeniería Ltda.

PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA

RENOVACION DE REDES

WWW.TRELTEC.COM

CALLE 70 A No. 20 - 36
PBX. 2556232 Fax: 2104985
E-mail: comercial@treltec.com

OPCION 1: CRUCE CON PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA (PHD)					
ITEM 1 - EJECUCION DE OBRA CIVIL					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	EJECUCION DE CRUCE CON PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA Ø1"	m	146	\$ 200.000	\$ 29.200.000
2	EJECUCION DE CRUCE CON PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA Ø1.5"	m	131,3	\$ 200.000	\$ 26.260.000
3	EJECUCION DE CRUCE CON PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA Ø2"	m	299,07	\$ 200.000	\$ 59.814.000
4	EJECUCION DE CRUCE CON PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA Ø3"	m	92,41	\$ 200.000	\$ 18.482.000
5	EJECUCION DE CRUCE CON PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA Ø4"	m	81,11	\$ 220.000	\$ 17.844.200
6	EJECUCION DE CRUCE CON PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA Ø6"	m	15,35	\$ 300.000	\$ 4.605.000
7	EJECUCION DE CRUCE CON PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA Ø8"	m	53,15	\$ 400.000	\$ 21.260.000
8	EJECUCION DE CRUCE CON PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA Ø10"	m	26,6	\$ 500.000	\$ 13.300.000
9	EJECUCION DE CRUCE CON PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA Ø12"	m	77,98	\$ 600.000	\$ 46.788.000
10	EJECUCION DE CRUCE CON PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA Ø4"	m	29	\$ 220.000	\$ 6.380.000
TOTAL ITEM 1					\$ 243.933.200
ITEM 2 - MATERIALES					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	TUBO PAD PN 10 Ø32mm	m	146	\$ 4.294	\$ 626.924
2	TUBO PAD PN 10 Ø50mm	m	131,3	\$ 4.675	\$ 613.828
3	TUBO PAD PN 10 Ø63mm	m	299,07	\$ 7.452	\$ 2.228.670
4	TUBO PAD PN 10 Ø90mm	m	92,41	\$ 15.137	\$ 1.398.810
5	TUBO PAD PN 10 Ø110mm	m	81,11	\$ 22.349	\$ 1.812.727
6	TUBO PAD PN 10 Ø160mm	m	15,35	\$ 46.819	\$ 718.672
7	TUBO PAD PN 10 Ø200mm	m	53,15	\$ 73.290	\$ 3.895.364
8	TUBO PAD PN 10 Ø250mm	m	26,6	\$ 118.212	\$ 3.144.439
9	TUBO PAD PN 10 Ø315mm	m	77,98	\$ 188.167	\$ 14.673.263
10	TUBO PAD PN 10 Ø110mm	m	29	\$ 22.349	\$ 648.121
TOTAL ITEM 2					\$ 29.760.817
COSTO DIRECTO ITEM 1 + ITEM2					\$ 273.694.017
ADMINISTRACION 10%					\$ 24.393.320
IMPREVISTOS 5%					\$ 12.196.660
UTILIDAD 5%					\$ 12.196.660
IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5%					\$ 1.951.466
IVA 16% ITEM 2					\$ 4.761.731
TOTAL					\$ 329.193.853

TECNOLOGIAS SIN ZANJA PARA CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN.-CONSULTORIA DE ACUEDUCTOS

Treltec Ingeniería Ltda.

PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA

RENOVACION DE REDES

WWW.TRELTEC.COM

CALLE 70 A No. 20 - 36
PBX 2556232 Fax 2104885
E-mail: comercial@treltec.com

OPCION 2: INSTALACION CAMISA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD)					
ITEM 1 - EJECUCION DE OBRA CIVIL					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	INSTALACIÓN CAMISA PAD Ø3", PARA TUBO PVC Ø1"	m	146	\$ 200.000	\$ 29.200.000
2	INSTALACIÓN CAMISA PAD Ø4", PARA TUBO PVC Ø1,5"	m	131,3	\$ 220.000	\$ 28.886.000
3	INSTALACIÓN CAMISA PAD Ø4", PARA TUBO PVC Ø2"	m	299,07	\$ 220.000	\$ 65.795.400
4	INSTALACIÓN CAMISA PAD Ø6", PARA TUBO PVC Ø3"	m	92,41	\$ 300.000	\$ 27.723.000
5	INSTALACIÓN CAMISA PAD Ø6", PARA TUBO PVC Ø4"	m	81,11	\$ 300.000	\$ 24.333.000
6	INSTALACIÓN CAMISA PAD Ø10", PARA TUBO PVC Ø6"	m	15,35	\$ 500.000	\$ 7.675.000
7	INSTALACIÓN CAMISA PAD Ø12", PARA TUBO PVC Ø8"	m	53,15	\$ 600.000	\$ 31.890.000
8	INSTALACIÓN CAMISA PAD Ø14", PARA TUBO PVC Ø10"	m	26,6	\$ 700.000	\$ 18.620.000
9	INSTALACIÓN CAMISA PAD Ø16", PARA TUBO PVC Ø12"	m	77,98	\$ 800.000	\$ 62.384.000
10	INSTALACIÓN CAMISA PAD Ø6", PARA TUBO PVC Ø4"	m	29	\$ 300.000	\$ 8.700.000
TOTAL ITEM 1					\$ 305.206.400
ITEM 2 - MATERIALES					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	TUBO PAD PN 10 Ø90mm	m	146	\$ 15.137	\$ 2.210.002
2	TUBO PAD PN 10 Ø110mm	m	430,37	\$ 22.349	\$ 9.618.339
3	TUBO PAD PN 10 Ø160mm	m	202,52	\$ 46.819	\$ 9.481.784
4	TUBO PAD PN 10 Ø250mm	m	15,35	\$ 118.212	\$ 1.814.554
5	TUBO PAD PN 10 Ø315mm	m	53,15	\$ 188.167	\$ 10.001.076
6	TUBO PAD PN 10 Ø355mm	m	26,6	\$ 188.167	\$ 5.005.242
7	TUBO PAD PN 10 Ø400mm	m	77,98	\$ 22.349	\$ 1.742.775
TOTAL ITEM 2					\$ 39.873.772
COSTO DIRECTO ITEM 1 + ITEM2					\$ 345.080.172
ADMINISTRACION 10%					\$ 30.520.640
IMPREVISTOS 5%					\$ 15.260.320
UTILIDAD 5%					\$ 15.260.320
IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5%					\$ 2.441.651
IVA 16% ITEM 2					\$ 6.379.804
TOTAL					\$ 414.942.907

TECNOLOGIAS SIN ZANJA PARA CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN.-CONSULTORIA DE ACUEDUCTOS

Treltec Ingeniería Ltda.

PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA

RENOVACION DE REDES

WWW.TRELTEC.COM

CALLE 70 A No. 20 - 36
PBX. 2556232 Fax. 2104985
E-mail: comercial@treltec.com

Para tener en cuenta:

1. El valor real del contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades reales instaladas por su valor unitario.
2. La viabilidad técnica y constructiva del proyecto se definirá sólo en la visita de obra, especialmente para evaluar las obras civiles.
3. En el caso de existencia de roca, Treltec Ingeniería dará por terminada la ejecución, por ser un material de difícil acceso que impide el buen curso de la actividad. En este caso, se dará por terminada la actividad y se facturarán los metros efectivamente instalados por su valor unitario.

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma de pago	:	50% Anticipo - Saldo con actas parciales de obra
		No aplicar retención de garantía
Validez de la oferta	:	30 días a partir de la fecha
Tiempo de ejecución	:	De acuerdo a programación.
Logística y organización:		Una vez recibida la orden de trabajo y/o el pago pactado, el proyecto será incluido en la programación interna de obras vigente para ese momento.

Quedamos a su disposición para aclarar las inquietudes que pudiesen presentarse.

Cordialmente,

Lina María Hernández Caballero
Directora Comercial y Compras
Celular 314 473 4470

TECNOLOGÍAS SIN ZANJA PARA CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN.-CONSULTORIA DE
ACUEDUCTOS

Bogotá D.C., junio 17 de 2016

Cotización #109-16

Ingeniero
CESAR AUGUSTO PINEDA
 PERIMETRAL DE ORIENTE
 Cel. 3107552944
 Cesarpin703@yahoo.es
 Ciudad

Ref: Cruce con Perforación Ramming.
 Para instalación de camisa de Acero diferentes diámetros
 Y sistema dirigido para instalar polietileno en Sopó – La Calera.

Respetado Ingeniero:

De acuerdo a su solicitud y a la visita de obra realizada, nos permitimos presentar nuestra propuesta para la ejecución del proyecto de la referencia así:

1. SISTEMA RAMMING

Ventajas del Sistema de perforación Ramming:

- ✓ Minimiza el tiempo de duración de la obra.
- ✓ Brinda estabilidad y seguridad a los operarios, diferencia fundamental con los métodos de "Túnel Linner", en los cuales el frente de trabajo necesariamente es inestable y riesgoso para el personal.
- ✓ Garantiza que no se producirá ninguna alteración por asentamientos o expansiones al subsuelo que puedan afectar la estructura del pavimento o estructuras cercanas.
- ✓ No requiere la realización de intervenciones en la vía que afecte su normal funcionamiento.
- ✓ Requiere menor cantidad de grouting para llenar el espacio anular de la camisa y el tubo, además no requiere grouting para inyecciones entre la camisa y el suelo.
- ✓ La caja de lanzamiento facilita la instalación del tubo de acero definitivo y la realización de los empalmes.

ACTIVIDADES A CARGO DE AINPRO

- ✓ Movilización y desmovilización de equipos y personal.
- ✓ Brazo hidráulico para movimiento de equipos y camisas de acero.
- ✓ Equipo hincador de tubería y compresores.
- ✓ Suministro y transporte al lugar de la obra de las camisas de acero.
- ✓ Hincado y limpieza de la camisa de acero.
- ✓ Obra mecánica requerida.

ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATANTE

- ✓ Adecuación del sitio para el tránsito seguro de personal y equipos.
- ✓ Obra civil (Elaboración de cajas de lanzamiento bajo las indicaciones dadas por nuestra Entidad).
- ✓ Achique permanente de la caja de lanzamiento (Si se requiere).
- ✓ Suministro e instalación de la tubería de servicio (Novafort)
- ✓ Manejo y disposición final del material sobrante de la excavación y la limpieza.
- ✓ Grouting en caso de requerirse
- ✓ Señalización exigida por el ente regulador.
- ✓ Permisos y licencias.

COSTO POR METRO:

	Tubería de Servicio	Diametro externo Novafort	φCamisa de Acero requerida	Valor por metro
1	Novafort de 30"	36"	42"	6.000.000,00
2	Novafort de 12"	14"	18"	1.600.000,00
3	Novafort de 10"	11,4"	14"	1.200.000,00
4	Novafort de 8"	9"	12"	1.100.000,00

Los anteriores precios tienen incluido AIU pero no IVA el cual se calculará de acuerdo al tipo de contrato que se firme (por servicios o por obra civil).

2. SISTEMA DE PERFORACION DIRIGIDO GRUNDOPIT. (L=8m)

Para la instalación de ductos de 4" de polietileno alta densidad se hará con un equipo de perforación dirigido denominado Grundopit, de fabricación alemana con una fuerza de tiro disponible de 4Toneladas y longitudes máximas de 80m.

ACTIVIDADES A CARGO DE AINPRO S.A.

- ✓ Movilización y desmovilización de equipos y personal.
- ✓ Diseño de la perforación.
- ✓ Ejecución de las obras por personal idóneo
- ✓ Perforación con sus respectivas ampliaciones.
- ✓ Instalación de la tubería de polietileno.

ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATANTE

- ✓ Obra civil (Elaboración de cajas de lanzamiento bajo las indicaciones dadas por nuestra Entidad).
- ✓ Achique permanente de la caja de lanzamiento (si se requiere).
- ✓ Manejo y disposición final del material sobrante de la excavación.
- ✓ Adecuación final de la tubería a las cajas de empalme (en caso de requerirse).
- ✓ Suministro, transporte, termofusión y manejo de tubería de polietileno.
- ✓ Permisos y licencias.

COSTO POR METRO

Item	Concepto	Valor por metro
1	Perforación dirigida de 4"	217.391,00
	Administración 8%	17.391,00
	Imprevistos 2%	4.348,00
	Utilidad 5%	10.870,00
	Subtotal	250.000,00
	IVA 16% (sobre utilidad del 5% base \$ 10.870,00)	1.739,00
	TOTAL	251.739,00

Es requisito indispensable para el diseño y ejecución del cruce que EL CONTRATANTE suministre la información requerida para conocer las condiciones del subsuelo y las posibles interferencias de otros servicios sobre el corredor de perforación. Es responsabilidad del contratante cualquier daño que se presente por inexactitud o falta de esta información.

La viabilidad constructiva de los cruces está basada en las condiciones del subsuelo (Teniendo en cuenta que sean arcillas ó limos), en caso de presentarse roca, cimentaciones, pilotes, cenizas etc, habrá una variación en los procedimientos que implicaría una nueva negociación.

FORMA DE PAGO.

50% anticipado
Saldo contra entrega de obra

Cordialmente,

FRANCISCO J. MORENO V.
Gerente AINPRO S.A.

Bogotá D.C., octubre 6 de 2016.

Señores:
FORERO LARA INGENIEROS CIVILES.

Ref.: 144-16.

Asunto: Instalación de camisa en tubería de Acero de diámetro 16" y 42" para la instalación interna de tubería de 12" y 30" respectivamente, por el método constructivo Perforación horizontal Hincada (RAMMING); en el municipio de Sopo.

En atención a su solicitud le enviamos nuestra propuesta económica para instalación de camisa en tubería de Acero de diámetro 16" y 42" para la instalación interna de tubería de 12" y 30" respectivamente, por el método constructivo Perforación horizontal Hincada (RAMMING); en el municipio de Sopo.

✉ galvarez@perfotecnica.com.co

☎ (+57) 310 820 9488 • (+57) 315 410 9263

☎ (+57 - 1) 224 23 54

📍 Carrera 71c No 63b - 19. Bogotá - Colombia

www.perfotecnica.com.co

OBSERVACIONES COMERCIALES.**Actividades incluidas a cargo de PERFOTECNICA S.A.S.**

- Visita técnica / inspección al sitio de obra por parte de experto certificado en sistemas RAMMING.
- Diseño de planos de la Perforación en los tramos a instalar.
- Disponibilidad de equipos para la ejecución de la obra.
- Hincado de tubería en acero, mediante el sistema de perforación horizontal RAMMING.
- Suministro del personal experimentado y certificado en la ejecución de obras de perforación con sistemas RAMMING:
 - Operación y manutención de los equipos.
- Transporte de equipos al sitio de obra.
- Presentación de Informes y planos tal como construido.
- Obra mecánica tubería.

Actividades a cargo del CONTRATANTE.

- Permisos y licencias requeridas con entes ambientales, gubernamentales, y/o privados.
- Planos de redes existentes.
- Suministro de personal calificado para la supervisión y aceptación del trabajo.
- Equipo para manejo de aguas (motobomba) en caso de requerirse.
- Obra civil para cajas de inicio 9 m * 3 m y salida de la perforación 3 m * 3 m.
- Señalización requerida en el sitio de trabajo.
- Retroexcavadora para movimiento de equipos.
- Suministro de comisión topográfica.
- Suministro e instalación de tubería que ira internamente.

CUADRO CANTIDADES COSTO POR METRO LINEAL.

DESCRIPCION	LONGIT. (ML)	VAL/UNITARIO ML	VALOR/TOTAL
PERFORACION HORIZONTAL (RAMMING) CAMISA EN 16"	1	\$1.248.000	\$1.248.000
COSTO DIRECTO			\$1.248.000
A-12% / I-5% / U/3%			\$249.600
SUBTOTAL			\$1.497.600
IVA 16% SOBRE LA UTILIDAD			\$5.990
TOTAL			\$1.503.590

DESCRIPCION	LONGIT. (ML)	VAL/UNITARIO ML	VALOR/TOTAL
PERFORACION HORIZONTAL (RAMMING) CAMISA EN 42"	1	\$3.150.000	\$3.150.000
COSTO DIRECTO			\$3.150.000
A-12% / I-5% / U/3%			\$630.000
SUBTOTAL			\$3.780.000
IVA 16% SOBRE LA UTILIDAD			\$15.120
TOTAL			\$3.795.120

PERFOTECNICA tomará todas las precauciones necesarias para evitar chocar con obstáculos o redes de servicios en el curso de la perforación, de acuerdo a los planos del terreno e información que le suministre el contratante. En caso de chocar con servicios u obstáculos, no contemplados en los planos entregados, la totalidad de los costos de los daños serán de total y entera responsabilidad del CONTRATANTE, quien se hace responsable de cualquier daño que ocurra y de todas las consecuencias que este produzca. Y PERFOTECNICA SAS queda totalmente exonerado de cualquier responsabilidad. Para el Caso en que no se logre perforar hasta la distancia estimada por condiciones del terreno se calculará el Valor correspondiente a las Horas Trabajadas que serán pagadas por el CONTRATANTE.

- PERFOTECNICA SAS no se hace responsable por daños causados a tuberías que no se encuentren detallados en los planos de redes existentes.
- Forma de pago: 20% anticipado del total de la orden y/o contrato, pagos parciales 15 días posteriores a la emisión de la factura según entrega de avances de obra.

✉ galvarez@perfotecnica.com.co
 ☎ (+57) 310 820 9488 - (+57) 315 410 9263
 ☎ (+57 - 1) 224 23 54
 📍 Carrera 71c No 63b - 19. Bogotá - Colombia
www.perfotecnica.com.co

CONSTRUIMOS CON INGENIERÍA DE
PUNTA INFRAESTRUCTURA
SUBTERRÁNEA.

- Validez de la oferta: 30 días a partir de la fecha.
- La presente cotización incluye pólizas.
- La presente cotización no incluye costos de emisión cartas de crédito y en caso de requerirlas el costo de las mismas lo absorberá el cliente.
- Les pedimos el favor de emitir dicha orden de Servicio a favor de PERFOTECNICA S.A.S NIT 900315095-7 y realizar el pago a la cuenta corriente No. 33779818069 de Bancolombia o N° 085201549 de Banco de Bogotá.
- En caso de cancelación la penalidad es del 10% del total de la orden.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

Gonzalo Andrés Álvarez
Cel (+57) 3154109263
Cel (+57) 3108209488
PERFOTECNICA SAS
galvarez@perfotecnica.com.co

✉ galvarez@perfotecnica.com.co

☎ (+57) 310 820 9488 - (+57) 315 410 9263

☎ (+57 - 1) 224 23 54

📍 Carrera 71c No 63b - 19. Bogotá - Colombia

www.perfotecnica.com.co

ISO 9001 : 2008 CO.242188
ISO 14001 : 2004 CO.242189
OHSAS 18001:2007 CO.242190

b. ACTIVIDADES A CARGO DE I.R.T SAS.

- Transporte y suministro de equipo de perforación dirigida.
- Suministro de bentonita y polímeros requeridos.
- Suministro de tubería de polietileno de alta densidad de 3" (90 mm PE100-PN10).
- Empalmes de la tubería de polietileno (Termofusiones).
- Instalación de la tubería de polietileno garantizando su limpieza interior.
- Suministro personal idóneo y suficiente para ejecución del trabajo.
-

COTIZACIÓN PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA.

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD APROX	COSTO DIRECTO	COSTO TOTAL
PERFORACION DIRIGIDA				
Perforación Dirigida e instalación de tubería de polietileno de 3"(90 mm). Banco de dos ductos.Incluye suministro de tubería.	ML	1,00	840.000,00	840.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO				840.000,00
(2) IVA 16% / UTILIDAD	16%			6.720,00
VALOR COTIZACIÓN (Incluye AUI e IVA)				846.720,00

Carrera 76 # 68 B-41. Tel 314 357 01 44-3175105986-3143570180.
TEL. 7 02 60 23.Bogotá – Colombia.
Email: redesy tuneles@yahoo.es
www.redesy tuneles.com

ACTIVIDADES A CARGO DE INGENIERIA REDES Y TUNELES SAS.

1. Transporte y suministro de equipo Ramming.
2. Suministro de la tubería de acero de 36", la cual funcionará como camisa para la tubería de pvc de Ø 670mm.
3. Transporte de las tuberías de acero al sitio de obra.
4. Suministro de personal idóneo y suficiente para ejecución del trabajo.
5. Ejecución de soldaduras requeridas para la camisa de acero. (En tramos de 3 ml).
6. Instalación de la camisa de acero garantizando su limpieza interior.
7. Movilización y desmovilización de equipos y personal de obra.

COTIZACION RAMMING.

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
Instalación tubería de acero de 36" por perforación horizontal sistema ramming .	ML	1,00	8.580.000,00	8.580.000,00
SUB TOTAL				8.580.000,00
IVA				68.640,00
TOTAL				8.648.640,00

Nota 1: EL VALOR INCLUYE AUI, EL IVA SE CALCULA SOBRE LA BASE DE UTILIDAD, QUE CORRESPONDE AL 5%.

Carrera 76 # 68 B-41. Tel 314 357 01 44-3175105986-3143570180.
 TEL. 7 02 60 23.Bogotá – Colombia.
 Email: redesy tuneles@yahoo.es
www.redesy tuneles.com

INGENIERIA CONTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S.
NIT: 900.010.712-3

Hincado de tuberías

Es un método para la instalación de tubos de acero y cubiertas. Las distancias de 30 m (150 pies) o más y más de 1500 mm (60 pulgadas) de diámetro son comunes, aunque el método puede ser utilizado durante mucho más tiempo y grandes instalaciones.

El método es útil para la tubería y la carcasa instalaciones bajo las líneas ferroviarias y carreteras, donde otros métodos sin zanja podrían causar sedimentación superficie o agitado. La mayoría de las instalaciones son horizontal, aunque el método se puede utilizar para instalaciones verticales.

El método utiliza golpes de percusión neumáticos para conducir el tubo a través del suelo. El borde de ataque de la tubería es casi siempre abierta, y por lo general sólo se cierra cuando se están instalando tubos más pequeños. Su forma permite un pequeño corte descendiente (para reducir la fricción entre el tubo y el suelo y mejorar las condiciones de carga en la tubería) y para dirigir la tierra en el interior de la tubería en lugar de compactarlo fuera de la tubería. Estos objetivos se consiguen generalmente mediante la unión de un zapato del suelo de corte o bandas especiales a la tubería.

La evacuación de los escombros de la tubería se puede hacer después de que toda la tubería está en colocar (instalaciones más cortos). Si el tubo que contiene el botín se hace demasiado pesada antes de completa la instalación, la embestida puede ser interrumpido y el tubo se debe limpiar.

INGENIERIA CONTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S.

PROPUESTA ECONOMICA-HICADO DE TUBERIA DE 36".

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	COSTO ML	COSTO TOTAL
Hincado de tubería de acero de 36" con Ramming.	ML	1	\$ 9,500,000	\$ 9,500,000
VALOR COTIZACIÓN-INCLUYE AIU				\$ 9,500,000

Av. Boyacá N° 99-24 Tel (1)252 70 80 Bogotá D.C. / Colombia

INGENIERIA CONTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S.
NIT: 900.010.712-3

PROPUESTA ECONOMICA PARA TRABAJOS CON PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	COSTO DIRECTO	COSTO TOTAL
Perforación e instalación de tubería de PEAD de 3" (2 Ductos) para redes de semaforización. Incluye tubería de polietileno de 3".	ML	50	\$ 960,000	\$ 960,000
VALOR COTIZACIÓN-INCLUYE AIU				\$ 960,000

PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA

Reduce
La obstrucción de tráfico.
Los costos de restauración y de Impacto Ambiental.
Los tiempos de ejecución.

Es una técnica de gran utilidad para realizar instalaciones bajo ríos, vías férreas, autopistas sin afectar su funcionamiento.

**TECNOLOGÍA SIN ZANJA
NO AFECTA EL MEDIO AMBIENTE**
Se utiliza fundamentalmente para la instalación de líneas de comunicación (fibra óptica, cables de datos), líneas eléctricas, gasoductos, oleoductos y todo el sistema energético en general.

Av. Boyacá N° 99-24 Tel (1)252 70 80 Bogotá D.C. / Colombia

Bogotá, Junio 24/ 2016.

Ingeniero:

IVAN FELIPE ACUÑA.

CONSORCIO CERROS ORIENTALES.

La Ciudad.

REF: PROPUESTA ECONOMICA PARA LA CONSTRUCCION DE PASOS SUB-VIALES CON METODO RAMMING PARA INSTALACION DE CAMISA DE ACERO 36" DE DIAMETRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3" CON METODO DE PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA (PHD).

PROPUESTA ECONOMICA PARA EL PROYECTO

ITEM	UND	CANT	VR.UNIT	VR.TOTAL
Construcción de paso sub-vial instalando camisa de acero de 36", con método ramming.	ML	25,00	\$ 8.100.000	\$ 202.500.000
Construcción de pasos sub-viales(2) con perforación horizontal dirigida para 2 ductos de 3", incluye tubería de PEAD.	ML	50,00	\$ 940.000	\$ 47.000.000
			SUB-TOTAL	\$ 249.500.000
		Administración	10%	\$ 24.950.000
		Imprevistos	3%	\$ 7.485.000
		Utilidad	5%	\$ 12.475.000
		Iva sobre utilidad	16%	\$ 1.996.000
TOTAL VALOR DEL CONTRATO				\$ 296.406.000

ALCANCE DE LA OFERTA:

PERFOCOL INGENIERIA se compromete a:

- Visita inicial de inspección de la obra.
 - Planeamiento del trabajo
 - Instalación de tubería de Polietileno PN 10 de 3", mediante la técnica de PHD, con las respectivas termofusiones.

Calle 163 No. 58 C – 15 Of. 302 * Cel.: 318 712 9234 * Bogotá, D.C. - Colombia

perfocolingenieria@gmail.com

www.perfocolingenieria.com

ANEXO 2 PROGRAMACIÓN DE MATRIZ CUANTITATIVA DE SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS TRENCHLESS

```
VERSION 1.0 CLASS
BEGIN
    MultiUse = -1    'True
END
Attribute VB_Name = "Hoja4"
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = True
Attribute VB_Exposed = True
Private Sub Boton_Click()
'evalua el material

If (InStr(UCase(Cells(20, "D")), UCase(Cells(40, "D")))) > 0) Then
    Cells(44, "D") = 10
Else
    Cells(44, "D") = 0
End If

If (InStr(UCase(Cells(24, "D")), UCase(Cells(40, "D")))) > 0) Then
    Cells(45, "D") = 10
Else
    Cells(45, "D") = 0
End If

If (InStr(UCase(Cells(26, "D")), UCase(Cells(40, "D")))) > 0) Then
    Cells(46, "D") = 10
Else
    Cells(46, "D") = 0
End If
```

```

If (InStr(UCase(Cells(30, "D")), UCase(Cells(40, "D")) > 0) Then
    Cells(47, "D") = 10
Else
    Cells(47, "D") = 0
End If

```

```

If (InStr(UCase(Cells(32, "D")), UCase(Cells(40, "D")) > 0) Then
    Cells(48, "D") = 10
Else
    Cells(48, "D") = 0
End If

```

```

'Evalua precision
If (InStr(UCase(Cells(20, "E")), UCase(Cells(40, "E")) > 0) Then
    Cells(44, "E") = Cells(20, "W")
Else
    Cells(44, "E") = 0
End If

```

```

If (InStr(UCase(Cells(24, "E")), UCase(Cells(40, "E")) > 0) Then
    Cells(45, "E") = Cells(24, "W")
Else
    Cells(45, "E") = 0
End If

```

```

If (InStr(UCase(Cells(26, "E")), UCase(Cells(40, "E")) > 0) Then
    Cells(46, "E") = Cells(26, "W")
Else
    Cells(46, "E") = 0
End If

```

```

If (InStr(UCase(Cells(30, "E")), UCase(Cells(40, "E")) > 0) Then

```

```

        Cells(47, "E") = Cells(30, "W")
Else
        Cells(47, "E") = 0
End If

If (InStr(UCase(Cells(32, "E")), UCase(Cells(40, "E")) > 0) Then
        Cells(48, "E") = Cells(32, "W")
Else
        Cells(48, "E") = 0
End If

' EVALUA ESPACIO ENCAMISADO

If (InStr(UCase(Cells(20, "F")), UCase(Cells(40, "F"))) > 0) Then
        Cells(44, "F") = 10
Else
        Cells(44, "F") = 0
End If

If (InStr(UCase(Cells(24, "F")), UCase(Cells(40, "F"))) > 0) Then
        Cells(45, "F") = 10
Else
        Cells(45, "F") = 0
End If

If (InStr(UCase(Cells(26, "F")), UCase(Cells(40, "F"))) > 0) Then
        Cells(46, "F") = 10
Else
        Cells(46, "F") = 0
End If

If (InStr(UCase(Cells(30, "F")), UCase(Cells(40, "F"))) > 0) Then
        Cells(47, "F") = 10

```

```

Else
    Cells(47, "F") = 0
End If

If (InStr(UCase(Cells(32, "F")), UCase(Cells(40, "F"))) > 0) Then
    Cells(48, "F") = 10
Else
    Cells(48, "F") = 0
End If

' EVALUA DIAMETRO
If ((Cells(40, "G") >= Cells(20, "G")) And (Cells(40, "G") <=
Cells(22, "G"))) Then
    Cells(44, "G") = 10
Else
    Cells(44, "G") = 0
End If

If ((Cells(40, "G") >= Cells(24, "G")) And (Cells(40, "G") <=
Cells(24, "H"))) Then
    Cells(45, "G") = 10
Else
    Cells(45, "G") = 0
End If

If ((Cells(40, "G") >= Cells(28, "G")) And (Cells(40, "G") <=
Cells(26, "H"))) Then
    Cells(46, "G") = 10
Else
    Cells(46, "G") = 0
End If

```



```

If ((Cells(40, "G") >= Cells(30, "G")) And (Cells(40, "G") <=
Cells(30, "H"))) Then
    Cells(47, "G") = 10
Else
    Cells(47, "G") = 0
End If

```

```

If ((Cells(40, "G") >= Cells(32, "G")) And (Cells(40, "G") <=
Cells(32, "H"))) Then
    Cells(48, "G") = 10
Else
    Cells(48, "G") = 0
End If

```

' EVALUA LONGITUD

```

If ((Cells(40, "I") >= Cells(20, "I")) And (Cells(40, "I") <=
Cells(22, "I"))) Then
    Cells(44, "I") = 10
Else
    Cells(44, "I") = 0
End If

```

```

If ((Cells(40, "I") >= Cells(24, "I")) And (Cells(40, "I") <=
Cells(24, "J"))) Then
    Cells(45, "I") = 10
Else
    Cells(45, "I") = 0
End If

```

```

If ((Cells(40, "I") >= Cells(26, "I")) And (Cells(40, "I") <=
Cells(26, "J"))) Then
    Cells(46, "I") = 10

```

```

Else
    Cells(46, "I") = 0
End If

If ((Cells(40, "I") >= Cells(30, "I")) And (Cells(40, "I") <=
Cells(30, "J"))) Then
    Cells(47, "I") = 10
Else
    Cells(47, "I") = 0
End If

If ((Cells(40, "I") >= Cells(32, "I")) And (Cells(40, "I") <=
Cells(32, "J"))) Then
    Cells(48, "I") = 10
Else
    Cells(48, "I") = 0
End If

' EVALUA PROFUNDIAD

Cells(44, "K") = 10 ' PIPE JACKING PROFUNDIAD VARIABLE SIEMPRE 10

If (Cells(40, "K") <= Cells(24, "K")) Then
    Cells(45, "K") = 10
Else
    Cells(45, "K") = 0
End If

Cells(46, "K") = 10 ' horizontal dirigida PROFUNDIAD VARIABLE SIEMPRE
10

If (Cells(40, "K") <= Cells(30, "K")) Then
    Cells(47, "K") = 10

```

```

Else
    Cells(47, "K") = 0
End If

If (Cells(40, "K") <= Cells(32, "K")) Then
    Cells(48, "K") = 10
Else
    Cells(48, "K") = 0
End If

' EVALUA TIPO SUELO Y ASIGNAR COSTOS

If (InStr(UCase(Cells(40, "M")), UCase("GRANULAR"))) > 0) Then

    Cells(44, "O") = Cells(20, "P")
    Cells(45, "O") = Cells(24, "P")
    Cells(46, "O") = Cells(26, "P")
    Cells(47, "O") = Cells(30, "P")
    Cells(48, "O") = Cells(32, "P")

    Cells(56, "D") = Cells(20, "R") * Cells(40, "I")
    Cells(57, "D") = Cells(24, "R") * Cells(40, "I")
    Cells(58, "D") = Cells(26, "R") * Cells(40, "I")
    Cells(59, "D") = Cells(30, "R") * Cells(40, "I")
    Cells(60, "D") = Cells(32, "R") * Cells(40, "I")

Else
    Cells(44, "M") = Cells(20, "N")
    Cells(45, "M") = Cells(24, "N")
    Cells(46, "M") = Cells(26, "N")
    Cells(47, "M") = Cells(30, "N")
    Cells(48, "M") = Cells(32, "N")

```

```

Cells(56, "D") = Cells(20, "Q") * Cells(40, "I")
Cells(57, "D") = Cells(24, "Q") * Cells(40, "I")
Cells(58, "D") = Cells(26, "Q") * Cells(40, "I")
Cells(59, "D") = Cells(30, "Q") * Cells(40, "I")
Cells(60, "D") = Cells(32, "Q") * Cells(40, "I")

End If

' EVALUAR COSTOS

If (Cells(56, "C") = Cells(44, "B")) Then
    Cells(44, "Q") = Cells(56, "E")

ElseIf Cells(56, "C") = Cells(45, "B") Then
    Cells(45, "Q") = Cells(56, "E")
ElseIf Cells(56, "C") = Cells(46, "B") Then
    Cells(46, "Q") = Cells(56, "E")
ElseIf Cells(56, "C") = Cells(47, "B") Then
    Cells(47, "Q") = Cells(56, "E")
ElseIf Cells(56, "C") = Cells(48, "B") Then
    Cells(48, "Q") = Cells(56, "E")

End If

If (Cells(57, "C") = Cells(44, "B")) Then
    Cells(44, "Q") = Cells(57, "E")

ElseIf Cells(57, "C") = Cells(45, "B") Then
    Cells(45, "Q") = Cells(57, "E")
ElseIf Cells(57, "C") = Cells(46, "B") Then
    Cells(46, "Q") = Cells(57, "E")
ElseIf Cells(57, "C") = Cells(47, "B") Then
    Cells(47, "Q") = Cells(57, "E")

```

```
ElseIf Cells(57, "C") = Cells(48, "B") Then
    Cells(48, "Q") = Cells(57, "E")
End If
```

```
    If (Cells(58, "C") = Cells(44, "B")) Then
        Cells(44, "Q") = Cells(58, "E")
```

```
ElseIf Cells(58, "C") = Cells(45, "B") Then
    Cells(45, "Q") = Cells(58, "E")
ElseIf Cells(58, "C") = Cells(46, "B") Then
    Cells(46, "Q") = Cells(58, "E")
ElseIf Cells(58, "C") = Cells(47, "B") Then
    Cells(47, "Q") = Cells(58, "E")
ElseIf Cells(58, "C") = Cells(48, "B") Then
    Cells(48, "Q") = Cells(58, "E")
End If
```

```
    If (Cells(59, "C") = Cells(44, "B")) Then
        Cells(44, "Q") = Cells(59, "E")
```

```
ElseIf Cells(59, "C") = Cells(45, "B") Then
    Cells(45, "Q") = Cells(59, "E")
ElseIf Cells(59, "C") = Cells(46, "B") Then
    Cells(46, "Q") = Cells(59, "E")
ElseIf Cells(59, "C") = Cells(47, "B") Then
    Cells(47, "Q") = Cells(59, "E")
ElseIf Cells(59, "C") = Cells(48, "B") Then
    Cells(48, "Q") = Cells(59, "E")
End If
```

```
    If (Cells(60, "C") = Cells(44, "B")) Then
        Cells(44, "Q") = Cells(60, "E")
```

```

ElseIf Cells(60, "C") = Cells(45, "B") Then
    Cells(45, "Q") = Cells(60, "E")
ElseIf Cells(60, "C") = Cells(46, "B") Then
    Cells(46, "Q") = Cells(60, "E")
ElseIf Cells(60, "C") = Cells(47, "B") Then
    Cells(47, "Q") = Cells(60, "E")
ElseIf Cells(60, "C") = Cells(48, "B") Then
    Cells(48, "Q") = Cells(60, "E")
End If

' EVALUAR NIVEL FREATICO

If (InStr(UCase(Cells(20, "S")), UCase(Cells(40, "S")))) > 0) Then
    Cells(44, "S") = 10

Else
    Cells(44, "S") = 0
End If

If (InStr(UCase(Cells(24, "S")), UCase(Cells(40, "S")))) > 0) Then
    Cells(45, "S") = 10
Else
    Cells(45, "S") = 0
End If

If (InStr(UCase(Cells(26, "S")), UCase(Cells(40, "S")))) > 0) Then
    Cells(46, "S") = 10
Else
    Cells(46, "S") = 0
End If

If (InStr(UCase(Cells(30, "S")), UCase(Cells(40, "S")))) > 0) Then
    Cells(47, "S") = 10

```

```
Else
    Cells(47, "S") = 0
End If

If (InStr(UCase(Cells(32, "S")), UCase(Cells(40, "S"))) > 0) Then
    Cells(48, "S") = 10
Else
    Cells(48, "S") = 0
End If

End Sub
```